

積算内訳書

1. 工事名

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事
工事地名	福岡県宮若市金丸地先、龍徳地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川・道路構造物工事	
3) 工期	255日間	自 令和 8年 6月10日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	58,687,468	
河川土工	式	1	4,866,705	
掘削工(ICT)	式	1	1,689,200	掘削(ICT) 4,000 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	196,890	路体(築堤)盛土 30 m3 2.5m未満；
盛土工(ICT)	式	1	86,982	路体(築堤)盛土(ICT) 140 m3 20,000m3未満 障害無； 土砂等運搬 60 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 60 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	2,893,633	整地 3,900 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 3,910 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
護床工	式	1	41,736,267	
作業土工	式	1	2,009,522	床掘り 1 式 土砂 標準； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
水叩工	式	1	10,893,700	コンクリート 410 m3 18-8-40(高炉)；
根固めブロック工	式	1	25,909,105	消波根固めブロック製作 33 個 ホースケヤ平型ブロック(2t型)同等品以上 ブロック種類 (実質量) 2.01 t；

積算内訳書

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				消波根固めブロック製作 3連ブロック変形C型ブロック(2.5t型)同等品以上 ブロック種類(実質量) 2.27 t ;	120	個
				消波根固めブロック製作 アクモン標準型ブロック(4t型)同等品以上 ブロック種類(実質量) 3.99 t ;	150	個
				根固めブロック据付 ホースケー平型ブロック(2t型)同等品以上 ブロック種類(実質量) 2.01 t ブロック購入無 ;	33	個
				根固めブロック据付 3連ブロック変形C型ブロック(2.5t型)同等品以上 ブロック種類(実質量) 2.27 t ブロック購入無 ;	120	個
				根固めブロック据付 ホースケー平型ブロック(2t型)発生品 ブロック種類(実質量) 2.01 t ブロック購入無 ;	111	個
				根固めブロック据付 3連ブロック変形C型ブロック(2.5t型)発生品 ブロック種類(実質量) 2.27 t ブロック購入無 ;	90	個
				根固めブロック据付 ガンマエル立体型ブロック(2t型)発生品 ブロック種類(実質量) 2.00 t ブロック購入無 ;	54	個
				根固めブロック据付 アクモン標準型ブロック(2t型)発生品 ブロック種類(実質量) 1.97 t ブロック購入無 ;	153	個
				根固めブロック据付 アクモン標準型ブロック(4t型)同等品以上 ブロック種類(実質量) 3.99 t ブロック購入無 ;	150	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 6.0km以下 ;	33	個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 4個 6.5km以下 ;	120	個
				消波根固めブロック運搬	150	個

積算内訳書

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.5tを超え5.5t以下 積込み・据付け(層積) 2個 6.5km以下 ; 消波根固めブロック積込 153 個 2.5t以下 ; 消波根固めブロック積込 150 個 2.5tを超え5.5t以下 ; 袋詰玉石 100 袋 2t用(長期性能型) 割栗石 50-150mm ; 吸出し防止材 1,700 m2 合繊不織布 10mm ;
間詰工	式	1	2,923,940	間詰コンクリート 3 m3 18-8-40(高炉) ; 間詰コンクリート 106 m3 18-8-40(高炉) ;
構造物撤去工	式	1	1,627,490	
構造物取壊し工	式	1	1,378,629	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 ; 根固めブロック撤去 49 個 立体型ブロック(2t型) ; 根固めブロック撤去 111 個 平型ブロック(2t型) ; 根固めブロック撤去 207 個 立体型ブロック(2t型) ; 根固めブロック撤去 90 個 立体型ブロック(2.5t型) ;
運搬処理工	式	1	248,861	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋) ; 消波根固めブロック運搬 49 個 2.5t以下 積込み・荷卸 5個 6.5km以下 ; 消波根固めブロック仮置 14 個 ガンマエル立体型ブロック(2t型) ブロック種類(実質量)

積算内訳書

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				2.00 t ; 消波根固めブロック仮置 アケモン標準型ブロック(2t型) ブロック種類(実質量) 1. 97 t ;
仮設工	式	1	10,457,006	35 個
工事用道路工	式	1	9,020,606	工事用道路盛土 敷砂利 土のう
汚濁防止工	式	1	771,200	汚濁防止フェンス
交通管理工	式	1	665,200	交通誘導警備員
直接工事費	式	1	58,687,468	
共通仮設費	式	1	8,510,000	
共通仮設費	式	1	1,662,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT)
現場環境改善費(率計上)	式	1	516,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	6,848,000	
純工事費	式	1	67,197,468	
現場管理費	式	1	21,657,000	
工事原価	式	1	93,034,293	
一般管理費等	式	1	17,095,707	

積算内訳書

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
工事価格	式	1	110,130,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	犬鳴川金丸地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	2,356,825	
河川土工	式	1	985,525	
盛土工 (ICT)	式	1	985,525	路体(築堤)盛土 (ICT) 20,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ;
排水構造物工	式	1	1,205,000	
管渠工	式	1	1,205,000	暗渠排水管 据付 波状管 ダブル構造 呼径400mm ;
仮設工	式	1	166,300	
交通管理工	式	1	166,300	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	2,356,825	
共通仮設費	式	1	538,000	
共通仮設費	式	1	39,000	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	39,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	499,000	
純工事費	式	1	2,894,825	
現場管理費	式	1	1,285,000	
工事原価	式	1	4,179,825	