

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	笹尾川野面地区掘削工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区野面地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	253日間	自 令和 8年 6月12日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	笹尾川野面地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	42,916,981	
河川土工	式	1	30,396,940	
掘削工(ICT)	式	1	971,290	掘削(ICT) 2,300 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
土砂改良工	式	1	22,328,220	土質改良 7,300 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰 ； 土砂等運搬 7,260 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 7,300 m3 残土受入れ地での処理； 積込(ルーズ) 7,300 m3 土砂 土量50,000m3未満； 土質改良 1 式 土質改良機設置・撤去；
残土処理工	式	1	7,097,430	整地 2,300 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 2,260 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
根固め工	式	1	10,235,540	
根固めブロック工	式	1	8,590,420	消波根固めブロック製作 140 個 アモン十字平々型ブロック(2t型) 同等品以上 ブロック 種類(実質量) 1.97 t； 根固めブロック据付 140 個 アモン十字平々型ブロック(2t型) 同等品以上 ブロック 種類(実質量) 1.97 t ブロック購入無； 消波根固めブロック運搬 140 個 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 4.5km以下 ； 袋詰玉石 100 袋 2t用(長期性能型) 割栗石 50-150mm；

# 積算内訳書

工事名	笹尾川野面地区掘削工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
捨石工	式	1	1,645,120	捨石投入 割栗石 50-150mm 最大作業半径7m以下かつ設置高さ-5m以上；	320	m3
構造物撤去工	式	1	165,940			
構造物取壊し工	式	1	116,000	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策；	10	m3
運搬処理工	式	1	49,940	殻運搬	10	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	2,118,561			
工事用道路工	式	1	1,497,901	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
汚濁防止工	式	1	254,800	汚濁防止フェンス	1	式
交通管理工	式	1	365,860	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	42,916,981			
共通仮設費	式	1	5,316,000			
共通仮設費	式	1	1,502,000			
準備費	式	1	506,000	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	398,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	3,814,000			

