

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度彦山川柵田地区築堤護岸工事
工事地名	福岡県田川郡添田町柵田地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	222日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柵田地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	48,983,080	
河川土工	式	1	5,394,698	
掘削工(ICT)	式	1	60,340	掘削(ICT) 140 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	1,663,445	路体(築堤)盛土 240 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 1 m3 2.5m以上4.0m未満； 土砂等運搬 20 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 20 m3 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	3,161,885	路体(築堤)盛土(ICT) 620 m3 土砂等運搬 690 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルース) 690 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	509,028	法面整形(切土部)(ICT) 230 m2 粘性土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 530 m2 法面締固め無し；
法覆護岸工	式	1	19,168,878	
作業土工	式	1	890,130	床掘り 1 式 土砂； 埋戻し 1 式 埋戻し 1 式 基面整正 1 式
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)	式	1	3,398,659	現場打基礎コンクリート 34 m (C) 18-8-40(高炉) 底幅 52cm 高さ 30cm ； コンクリート(間知)ブロック積 85 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柘田地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				控え350 ; 胴込・裏込材(碎石) 40 m3 再生碎石 RC-40 ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (5) 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (6) 18-8-40(高炉) ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (7) 18-8-40(高炉) ; 目地板 0.3 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 32 m (C) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 23 m (D) 18-8-40(高炉) ;
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	10,379,617	現場打基礎コンクリート 58 m (B) 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm ; 間知ブロック張 380 m2 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生碎石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無 ; 現場打小口止コンクリート 1 箇所 (4) 18-8-40(高炉) ; 目地板 19 m2 瀝青繊維質目地板t=10 ; 現場打天端コンクリート 66 m (B) 18-8-40(高炉) ; 現場打天端コンクリート 3 m (B') 18-8-40(高炉) ; 嵩上げコンクリート 2 m3 18-8-40(高炉) ;
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	3,984,576	現場打基礎コンクリート 74 m (A) 18-8-40(高炉) 底幅 30cm 高さ 35cm ;

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柘田地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平ﾌﾞﾛｯｸ張 控え100以上 160kg以上/m2 滑面ﾀｲﾌﾟ 裏込厚20 0 RC-40 ;	280	m2
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (1) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (2) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ (3) 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
				目地板 瀝青繊維質目地板t=10 ;	4	m2
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ (A) 18-8-40(高炉) ;	75	m
護岸付属物工	式	1	17,696	平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) t=15cm ;	2	m2
階段工	式	1	498,200	階段工 18-8-40(高炉) ;	1	箇所
樋門・樋管本体工	式	1	3,232,739			
作業土工	式	1	106,861	床掘り 土砂 ;	1	式
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
函渠工	式	1	478,865	ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無 ;	5	m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.17	t
				函渠接続 樹脂ﾌﾞﾗｯｸ ;	68	箇所
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				足場	1	式

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柘田地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				安全ネット必要； 支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]； 1 式
吐口工	式	1	1,927,353	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規格なし 敷厚 10cm； 6 m ² コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 8 m ³ 鉄筋 SD345 D13； 0.35 t 鉄筋 SD345 D16~25； 0.09 t 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 5 m ² L型止水板 後付け式ゴム止水板180L型； 1 箇所 型枠 一般型枠； 1 式 埋設型枠 1 式 足場 安全ネット必要； 1 式 支保 f ≤ 40kN/m ² [t ≤ 120cm]； 1 式 2次コンクリート 18-8-40(高炉)； 1 m ³
川表水路工	式	1	542,565	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規格なし 敷厚 10cm； 10 m ² コンクリート 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増 無； 5 m ³ 鉄筋 SD345 D13； 0.29 t 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 2 m ²

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柵田地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				止水板 FF(塩ビ製)200×5 ; 5 m
				型枠 一般型枠 ; 1 式
				足掛金物 W=300φ19 ; 4 個
配管保護工	式	1	59,483	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規格なし 敷厚 10cm ; 2 m2
				コンクリート 18-8-40(高炉) ; 0.4 m3
				型枠 一般型枠 ; 1 式
操作台基礎工	式	1	117,612	均しコンクリート 18-8-40(高炉)W/C規格なし 敷厚 10cm ; 3 m2
				コンクリート 18-8-40(高炉) ; 1 m3
				型枠 一般型枠 ; 1 式
排水構造物工	式	1	1,830,706	
側溝工	式	1	1,003,081	プレキャストU型側溝 300×300 ; 19 m
				自由勾配側溝 300×500 横断用 グレチング蓋付 18-8-25(20) (高炉) ; 3 m
				自由勾配側溝 300×600 縦断用 18-8-25(20) (高炉) ; 21 m
				側溝蓋 普通型300用 L=500 ; 21 枚
管渠工	式	1	187,200	ヒューム管(B形管) 外圧管1種 ; 5 m
集水柵・マンホール工	式	1	311,220	現場打ち集水柵 (1) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ; 1 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柵田地区築堤護岸工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				現場打ち集水桝 (2) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 ;	1	箇所
				蓋 グレーチング蓋 600×1000用；	1	枚
				蓋 グレーチング蓋 600×600用；	1	枚
防草コンクリート	式	1	329,205	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	85	m2
付帯道路工	式	1	4,639,600			
路側防護柵工	式	1	968,240	ガードレール 塗装品 Gr-C-4E 50m以上100m未満 曲線部補正無；	91	m
アスファルト舗装工	式	1	1,091,145	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	437	m2
コンクリート舗装工	式	1	726,045	下層路盤(車道・路肩部) 再生クランチャー RC-40 仕上り厚 150mm； コンクリート舗装 18-8-25(高炉) t=12cm；	184	m2
路肩保護工	式	1	1,854,170	路肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) t=20cm；	157	m
構造物撤去工	式	1	4,247,309			
防護柵撤去工	式	1	88,214	防護柵撤去(ガードレール) 立入防止柵撤去	50	m
作業土工	式	1	81,698	床掘り 土砂； 埋戻し	1	式
構造物取壊し工	式	1	2,293,904	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； コンクリート構造物取壊し	137	m3
					19	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柵田地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				鉄筋構造物 機械施工； 舗装版切断 23 m コンクリート舗装版 15cm以下； 舗装版切断 14 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 440 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m以下；
付属物撤去工	式	1	607,590	ゲート設備他撤去 1 箇所 大型土のう撤去 60 袋
排水構造物撤去工	式	1	67,200	ヒューム管撤去 21 m 250mm；
運搬処理工	式	1	1,108,703	殻運搬 137 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 19 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 22 m3 アスファルト殻； 殻処分 137 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 19 m3 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 22 m3 アスファルト殻； 現場発生品運搬 1.71 t ゲート設備, 防護柵；
仮設工	式	1	10,469,150	
工事用道路工	式	1	9,899,876	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式 大型土のう 1 式
仮水路工	式	1	236,674	仮排水管 1 式 土のう積 1 式
交通管理工	式	1	332,600	交通誘導警備員 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度彦山川柘田地区築堤護岸工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	48,983,080	
共通仮設費	式	1	6,393,000	
共通仮設費	式	1	2,181,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	1,146,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	440,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,212,000	
純工事費	式	1	55,376,080	
現場管理費	式	1	16,297,000	
工事原価	式	1	71,673,080	
一般管理費等	式	1	13,606,920	
工事価格	式	1	85,280,000	