

積算内訳書

1. 工事名

工事名	犬鳴川本城地区下流掘削工事
工事地名	福岡県宮若市本城地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	201日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	犬鳴川本城地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	15,354,960	
河川土工	式	1	14,105,600	
掘削工 (ICT)	式	1	3,531,150	掘削 (ICT) 9,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ;
残土処理工	式	1	10,574,450	整地 9,500 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 9,500 m3 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;
構造物撤去工	式	1	151,780	
構造物取壊し工	式	1	116,000	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動 ;
運搬処理工	式	1	35,780	殻運搬 10 m3 コンクリート殻 (無筋) ; 殻処分 10 m3 コンクリート殻 (無筋) ;
仮設工	式	1	1,097,580	
交通管理工	式	1	1,097,580	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	15,354,960	
共通仮設費	式	1	2,416,000	
共通仮設費	式	1	774,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費 (ICT) 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	176,000	

