

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度彦山川楠地区掘削工事
工事地名	福岡県田川市楠地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川楠地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	44,315,486	
河川土工	式	1	42,144,120	
掘削工	式	1	621,860	掘削 310 m3 軟岩 オープンカット 障害無 1,000m3未満；
掘削工(ICT)	式	1	6,287,280	掘削(ICT) 20,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
残土処理工	式	1	35,234,980	土砂等運搬 310 m3 軟岩； 土砂等運搬 20,360 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 20,700 m3 残土受入れ地での処理；
構造物撤去工	式	1	143,770	
構造物取壊し工	式	1	89,160	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	54,610	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	2,027,596	
工事用道路工	式	1	723,590	敷砂利 1 式
仮水路工	式	1	177,606	ヒューム管 1 式
交通管理工	式	1	1,126,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	44,315,486	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川楠地区掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	4,891,000	
共通仮設費	式	1	1,009,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	411,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,882,000	
純工事費	式	1	49,206,486	
現場管理費	式	1	14,963,000	
工事原価	式	1	64,169,486	
一般管理費等	式	1	12,430,514	
工事価格	式	1	76,600,000	