

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度遠賀川下大隈地区下流掘削外工事
工事地名	福岡県中間市下大隈地先、垣生地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	222日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

工事名	令和8年度遠賀川下大隈地区下流掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	50,565,830	
河川土工	式	1	45,653,670	
掘削工(ICT)	式	1	6,129,130	掘削(ICT) 18,900 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満; 土砂等運搬 550 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
残土処理工	式	1	39,524,540	整地 18,300 m3 残土受け入れ地での処理; 土砂等運搬 18,350 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
構造物撤去工	式	1	137,240	
構造物取壊し工	式	1	89,160	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工;
運搬処理工	式	1	48,080	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋); 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋);
仮設工	式	1	4,774,920	
工事用道路工	式	1	2,820,350	工事用道路盛土 1 式 敷砂利 1 式 大型土のう 1 式
交通管理工	式	1	1,954,570	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	50,565,830	
共通仮設費	式	1	5,375,000	
共通仮設費	式	1	1,052,000	



## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度遠賀川下大隈地区下流掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	2,953,962	
河川土工	式	1	456,045	
掘削工(ICT)	式	1	64,650	掘削(ICT) 150 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
残土処理工	式	1	391,395	整地 150 m3 残土受け入れ地での処理； 土砂等運搬 150 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
付帯道路工	式	1	2,271,201	
作業土工	式	1	168,251	床掘り 1 式 土砂 小規模； 埋戻し 1 式 土砂 小規模； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受け入れ地での処理；
アスファルト舗装工	式	1	982,974	下層路盤(歩道部) 340 m2 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 340 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上；
縁石工	式	1	1,119,976	地先境界ブロック 178 m C種(150×150×600)；
構造物撤去工	式	1	191,516	
構造物取壊し工	式	1	91,948	舗装版切断 20 m アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 340 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度遠賀川下大隈地区下流掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	99,568	殻運搬	14	m3
				アスファルト殻(2.20t/m3) ;		
				殻処分	14	m3
				アスファルト殻(2.20t/m3) ;		
仮設工	式	1	35,200			
交通管理工	式	1	35,200	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	2,953,962			
共通仮設費	式	1	423,000			
共通仮設費	式	1	46,000			
現場環境改善費(率計上)	式	1	46,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	377,000			
純工事費	式	1	3,376,962			
現場管理費	式	1	1,532,000			
工事原価	式	1	4,908,962			