

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度遠賀川知古地区下流掘削工事
工事地名	福岡県直方市知古地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度遠賀川知古地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	46,897,339	
河川土工	式	1	42,500,060	
掘削工(ICT)	式	1	3,821,680	掘削(ICT) 12,400 m3 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満；
土砂改良工	式	1	6,372,500	土質改良 2,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 生石灰； 土質改良 1 式 土質改良機設置・撤去； 土砂等運搬 2,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 2,000 m3 残土受入れ地での処理； 積込(ルース) 2,000 m3 土砂 土量50,000m3未満；
残土処理工	式	1	32,305,880	整地 12,400 m3 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 12,380 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
構造物撤去工	式	1	135,460	
構造物取壊し工	式	1	89,160	コンクリート構造物取壊し 10 m3 無筋構造物 機械施工；
運搬処理工	式	1	46,300	殻運搬 10 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 10 m3 コンクリート殻(無筋)；
仮設工	式	1	4,261,819	
工事用道路工	式	1	2,981,309	敷砂利 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度遠賀川知古地区下流掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	1,280,510	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	46,897,339	
共通仮設費	式	1	5,094,000	
共通仮設費	式	1	1,029,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	431,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,065,000	
純工事費	式	1	51,991,339	
現場管理費	式	1	15,633,000	
工事原価	式	1	67,624,339	
一般管理費等	式	1	13,015,661	
工事価格	式	1	80,640,000	