

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	令和8年度遠賀川片島地区掘削外工事
工事地名	福岡県飯塚市片島地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	208日間	自 令和 8年 8月 3日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度遠賀川片島地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	22,046,267	
河川土工	式	1	20,947,990	
掘削工(ICT)	式	1	8,955,170	掘削(ICT) 5,100 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3以上10,000m3 未満; 土砂等運搬 3,500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
残土処理工	式	1	3,386,370	整地 1,600 m3 残土受入れ地での処理; 土砂等運搬 1,570 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む);
土質改良工	式	1	8,606,450	土質改良 3,500 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3; 土質改良 1 式 土質改良機 設置・撤去; 整地 3,500 m3 残土受入れ地での処理;
仮設工	式	1	1,098,277	
工事用道路工	式	1	464,677	敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	633,600	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,046,267	
共通仮設費	式	1	3,037,000	
共通仮設費	式	1	833,000	
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式



## 積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度遠賀川片島地区掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	20,788,230	
河川土工	式	1	19,964,840	
掘削工(ICT)	式	1	10,725,600	掘削(ICT) 3,600 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満 ; 土砂等運搬 3,000 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
残土処理工	式	1	1,825,440	整地 600 m3 残土受入れ地での処理 ; 土砂等運搬 570 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
土質改良工	式	1	7,413,800	土質改良 3,000 m3 粘性土 固化材1m3当り使用量 30kg/m3 ; 土質改良 1 式 土質改良機 設置・撤去 ; 整地 3,000 m3 残土受入れ地での処理 ;
仮設工	式	1	823,390	
工事用道路工	式	1	341,120	敷砂利 1 式
交通管理工	式	1	482,270	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	20,788,230	
共通仮設費	式	1	2,325,000	
共通仮設費	式	1	224,000	
現場環境改善費(率計上)	式	1	224,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,101,000	

