

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度彦山川伊加利地区堤防補強工事
工事地名	福岡県田川市伊加利地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	工務課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	213日間	自 令和 8年 8月12日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川伊加利地区堤防補強工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
築堤・護岸	式	1	50,237,886		
河川土工	式	1	2,775,076		
掘削工 (ICT)	式	1	291,244	掘削 (ICT)	680 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
法面整形工 (ICT)	式	1	724,128	法面整形 (切土部) (ICT)	760 m2
				礫質土、砂及び砂質土、粘性土；	
				法面整形 (盛土部) (ICT)	80 m2
				法面締固め無し；	
残土処理工	式	1	1,759,704	土砂等運搬	680 m3
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	680 m3
				残土受入れ地での処理；	
法覆護岸工	式	1	21,553,906		
作業土工	式	1	403,620	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				残土受入れ地での処理；	
コンクリートブロック工 (間知ブロック張)	式	1	19,531,407	現場打基礎コンクリート	106 m
				18-8-40 (高炉) 底幅 46 c m 高さ 50 c m；	
				横帯 (隔壁) コンクリート	1 箇所
				(A) 18-8-40 (高炉) 幅30cm；	
				横帯 (隔壁) コンクリート	1 箇所
				(B) 18-8-40 (高炉) 幅30cm；	
				間知ブロック張	770 m2
				150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R	
				C-40 18-8-40 (高炉) 遮水シート無し；	
				目地板	33 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川伊加利地区堤防補強工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート (A) 18-8-40(高炉)；	105	m
護岸付属物工	式	1	1,618,879	平張コンクリート 18-8-40(高炉) t=35 c m； 路肩保護コンクリート 18-8-40(高炉) t=20cm；	57	m2
					79	m
付帯道路工	式	1	1,152,360			
舗装準備工	式	1	69,452	不陸整正 補足材無し；	388	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,082,908	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	388	m2
					388	m2
構造物撤去工	式	1	240,997			
構造物取壊し工	式	1	94,545	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	11	m
					388	m2
運搬処理工	式	1	146,452	殻運搬 アスファルト殻； 殻処分 アスファルト殻；	19	m3
					19	m3
仮設工	式	1	24,515,547			
工事用道路工	式	1	22,918,732	工事用道路盛土 敷砂利 大型土のう	1	式
					1	式
仮水路工	式	1	537,315	ヒューム管	1	式
交通管理工	式	1	1,059,500	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度彦山川伊加利地区堤防補強工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	50,237,886	
共通仮設費	式	1	5,858,000	
共通仮設費	式	1	1,644,000	
事業損失防止施設費	式	1	595,000	騒音調査費 1 式 振動調査費 1 式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	451,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,214,000	
純工事費	式	1	56,095,886	
現場管理費	式	1	15,984,000	
工事原価	式	1	72,079,886	
一般管理費等	式	1	13,680,114	
工事価格	式	1	85,760,000	