

# 積算内訳書

## 1. 工事名

|      |                   |
|------|-------------------|
| 工事名  | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |
| 工事地名 | 福岡県田川市伊田地先        |

## 2. 工事内容

- |          |              |   |             |
|----------|--------------|---|-------------|
| 1) 事務所名  | 遠賀川河川事務所 工務課 |   |             |
| 2) 主 工 種 | 河川・道路構造物工事   |   |             |
| 3) 工 期   | 213日間        | 自 | 令和 8年 8月12日 |
|          |              | 至 | 令和 9年 3月12日 |

## 4) 工事概要

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |            |                            |        |
|------------|-------------------|-----|------------|----------------------------|--------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                    |        |
| 橋梁下部       | 式                 | 1   | 64,498,797 |                            |        |
| 河川土工       | 式                 | 1   | 976,453    |                            |        |
| 掘削工(ICT)   | 式                 | 1   | 89,943     | 掘削(ICT)                    | 210 m3 |
|            |                   |     |            | 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； |        |
| 盛土工        | 式                 | 1   | 321,850    | 路体(築堤)盛土                   | 50 m3  |
|            |                   |     |            | 2.5m未満；                    |        |
| 法面整形工(ICT) | 式                 | 1   | 116,142    | 法面整形(切土部)(ICT)             | 130 m2 |
|            |                   |     |            | 粘性土、砂及び砂質土、粘性土；            |        |
| 残土処理工      | 式                 | 1   | 448,518    | 整地                         | 210 m3 |
|            |                   |     |            | 残土受入れ地での処理；                |        |
|            |                   |     |            | 土砂等運搬                      | 210 m3 |
|            |                   |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；            |        |
| 橋台工        | 式                 | 1   | 6,738,256  |                            |        |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 1,307,186  | 床掘り                        | 1 式    |
|            |                   |     |            | 土砂；                        |        |
|            |                   |     |            | 床掘り                        | 1 式    |
|            |                   |     |            | 土砂；                        |        |
|            |                   |     |            | 床掘り                        | 1 式    |
|            |                   |     |            | 土砂；                        |        |
|            |                   |     |            | 床掘り                        | 1 式    |
|            |                   |     |            | 軟岩；                        |        |
|            |                   |     |            | 埋戻し                        | 1 式    |
|            |                   |     |            | 土砂；                        |        |
|            |                   |     |            | 基面整正                       | 1 式    |
|            |                   |     |            | 掘削補助機械搬入搬出                 | 1 式    |
|            |                   |     |            | 土砂等運搬                      | 1 式    |
|            |                   |     |            | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；            |        |
|            |                   |     |            | 整地                         | 1 式    |
|            |                   |     |            | 残土受入れ地での処理；                |        |
| 橋台躯体工      | 式                 | 1   | 5,431,070  | 均しコンクリート                   | 26 m2  |
|            |                   |     |            | 18-8-40(高炉) W/C規格なし；       |        |

## 積算内訳書

仮番号

|                           |                    |     |     |     |                                                    |         |   |              |            |     |
|---------------------------|--------------------|-----|-----|-----|----------------------------------------------------|---------|---|--------------|------------|-----|
| 工事名                       | 令和8年度彦山川番田橋（A 2）工事 |     |     |     |                                                    |         |   |              |            |     |
| 工事区分・工種・種別                |                    | 単 位 | 数 量 | 金 額 | 細 別 内 訳                                            |         |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | コンクリート<br>24-12-25 (20) (高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増<br>無； | 87 m3   |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 鉄筋<br>SD345 D13；                                   | 0. 34 t |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 鉄筋<br>SD345 D16～D25；                               | 2. 93 t |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 機械式鉄筋定着加工<br>D13 1m以下；                             | 14 箇所   |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 機械式鉄筋定着加工<br>D16 1m超え2m以下；                         | 129 箇所  |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 型枠<br>一般型枠；                                        | 1 式     |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 沓座箱抜き                                              | 4 箇所    |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | アンカーボルト箱抜き<br>φ 150；                               | 16 箇所   |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 足場<br>安全ネット必要；                                     | 1 式     |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 表面被覆工<br>コンクリート保護塗装；                               | 15 m2   |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 水抜パイプ<br>VP50 フィルター無；                              | 3 m     |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 排水材設置 (構造物背面排水材)                                   | 18 m    |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 擁壁工                                                | 式       | 1 | 32, 886, 194 |            |     |
|                           |                    |     |     |     | 作業土工                                               | 式       | 1 | 367, 241     | 床掘り<br>土砂； | 1 式 |
| 埋戻し<br>土砂；                | 1 式                |     |     |     |                                                    |         |   |              |            |     |
| 土砂等運搬<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)； | 1 式                |     |     |     |                                                    |         |   |              |            |     |
| 整地<br>残土受入れ地での処理；         | 1 式                |     |     |     |                                                    |         |   |              |            |     |
|                           |                    |     |     |     |                                                    |         |   |              |            |     |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                      | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |            |                                                  |    |    |
|--------------------------|-------------------|-----|------------|--------------------------------------------------|----|----|
| 工事区分・工種・種別               | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                          |    |    |
| プレキャスト擁壁工                | 式                 | 1   | 32,518,953 | プレキャスト擁壁<br>（防護柵基礎）<br>L型 幅 150cm 2.0mを超え3.5m以下； | 5  | m  |
|                          |                   |     |            | プレキャスト擁壁<br>（高欄・防護柵基礎）<br>U型 幅 250cm 3.5m以下；     | 25 | m  |
|                          |                   |     |            | 基礎材<br>再生クラッシャー40～0 敷厚 0.2m；                     | 65 | m2 |
|                          |                   |     |            | 均しコンクリート<br>18-8-40(高炉) W/C規格なし；                 | 10 | m3 |
|                          |                   |     |            | 防護柵<br>ダクタイル製 H=1000；                            | 29 | m  |
|                          |                   |     |            |                                                  |    |    |
| 法覆護岸工                    | 式                 | 1   | 825,132    |                                                  |    |    |
| 作業土工                     | 式                 | 1   | 16,628     | 床掘り                                              | 1  | 式  |
|                          |                   |     |            | 土砂；                                              |    |    |
|                          |                   |     |            | 埋戻し                                              | 1  | 式  |
|                          |                   |     |            | 土砂；                                              |    |    |
|                          |                   |     |            | 基面整正                                             | 1  | 式  |
|                          |                   |     |            | 土砂等運搬                                            | 1  | 式  |
| コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) | 式                 | 1   | 721,850    | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；                                  |    |    |
|                          |                   |     |            | 整地                                               | 1  | 式  |
|                          |                   |     |            | 残土受入れ地での処理；                                      |    |    |
|                          |                   |     |            | 現場打基礎コンクリート<br>18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 35cm；      | 6  | m  |
|                          |                   |     |            | 現場打小口止コンクリート<br>(1) 18-8-40(高炉)；                 | 1  | 箇所 |
|                          |                   |     |            | 現場打小口止コンクリート<br>(2) 18-8-40(高炉)；                 | 1  | 箇所 |
|                          |                   |     |            | コンクリート(間知)ブロック積<br>控35cm；                        | 9  | m2 |
|                          |                   |     |            | 胴込・裏込材(碎石)<br>再生碎石 RC-40；                        | 3  | m3 |
|                          |                   |     |            | 目地板                                              | 10 | m2 |
|                          |                   |     |            |                                                  |    |    |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |           |                          |     |    |
|------------|-------------------|-----|-----------|--------------------------|-----|----|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                  |     |    |
|            |                   |     |           | 瀝青繊維質目地板t=20；            |     |    |
|            |                   |     |           | 現場打天端コンクリート              | 1   | m  |
|            |                   |     |           | A 18-8-40(高炉)；           |     |    |
| 護岸付属物工     | 式                 | 1   | 56,613    | 現場打天端コンクリート              | 5   | m  |
|            |                   |     |           | B 18-8-40(高炉)；           |     |    |
|            |                   |     |           | 平張コンクリート                 | 10  | m2 |
| 暫定護岸工      | 式                 | 1   | 30,041    | 18-8-25(高炉) t=10cm；      |     |    |
|            |                   |     |           | 石積                       | 0.3 | m2 |
|            |                   |     |           | 再利用 雑割石；                 |     |    |
| 排水構造物工     | 式                 | 1   | 4,430,297 | 袋詰玉石                     | 9   | 袋  |
|            |                   |     |           | 2t用(長期性能型) 流用又は採取材；      |     |    |
|            |                   |     |           | 吸出し防止材                   | 4   | m2 |
| 作業土工       | 式                 | 1   | 1,309,638 | 河川護岸用 t=10mm；            |     |    |
|            |                   |     |           | 床掘り                      | 1   | 式  |
|            |                   |     |           | 土砂；                      |     |    |
|            |                   |     |           | 埋戻し                      | 1   | 式  |
|            |                   |     |           | 土砂；                      |     |    |
| 側溝工        | 式                 | 1   | 1,581,559 | 土砂等運搬                    | 1   | 式  |
|            |                   |     |           | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；          |     |    |
|            |                   |     |           | 整地                       | 1   | 式  |
|            |                   |     |           | 残土受入れ地での処理；              |     |    |
|            |                   |     |           | 管(函)渠型側溝                 | 11  | m  |
|            |                   |     |           | A 300型；                  |     |    |
|            |                   |     |           | 管(函)渠型側溝                 | 2   | m  |
|            |                   |     |           | A 300型 集水型；              |     |    |
|            |                   |     |           | 管(函)渠型側溝                 | 53  | m  |
|            |                   |     |           | B 300型；                  |     |    |
|            |                   |     |           | 自由勾配側溝                   | 4   | m  |
|            |                   |     |           | 1号 縦断用 T-25 300×400 街路型； |     |    |
|            |                   |     |           | 自由勾配側溝                   | 4   | m  |
|            |                   |     |           | 1号 縦断用 T-25 300×500 街路型； |     |    |
|            |                   |     |           | 自由勾配側溝                   | 4   | m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------|-------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            |                   |     |           | 1号 縦断用 T-25 300×600 街路型；<br>自由勾配側溝 4 m<br>1号 縦断用 T-25 300×700 街路型；<br>自由勾配側溝 1 m<br>1号 縦断用 T-25 300×800 街路型；<br>自由勾配側溝 13 m<br>2号 縦断用 T-25 300×400 街路型；<br>側溝蓋 29 枚<br>自由勾配側溝300用 T-25 街路型；                                                                                                                                                                                                                                 |
| 管渠工        | 式                 | 1   | 216,900   | 横断暗渠 9 m<br>300型；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 集水桝・マンホール工 | 式                 | 1   | 1,322,200 | 現場打ち集水桝 2 箇所<br>A 500×500×600 18-8-40(高炉)；<br>現場打ち集水桝 2 箇所<br>B 500×700×450 18-8-40(高炉)；<br>現場打ち集水桝 1 箇所<br>B 500×700×870 18-8-40(高炉)；<br>現場打ち集水桝 1 箇所<br>B 500×700×1090 18-8-40(高炉)；<br>現場打ち集水桝 1 箇所<br>C 500×500×830 18-8-40(高炉)；<br>現場打ち集水桝 1 箇所<br>C 500×500×1010 18-8-40(高炉)；<br>蓋 2 枚<br>A グレチング 500×500用 T-25 細目；<br>蓋 4 枚<br>グレチング付(305×508 110° 開閉・ボルト固定 t25 普通)；<br>蓋 2 枚<br>800×800×200t 埋設用 T-25；<br>既設桝蓋掛 1 箇所 |
| 縁石工        | 式                 | 1   | 733,748   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            |                   |     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |           |                                                              |     |   |
|------------|-------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----|---|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額       | 細 別 内 訳                                                      |     |   |
| 縁石工        | 式                 | 1   | 733,748   | 歩車道境界ブロック<br>A 両面R セミフラット 150/190×200×600 一般部；               | 67  | m |
|            |                   |     |           | 歩車道境界ブロック<br>B1 セミフラット 150/190×200～173/190×100×600<br>車両切下げ； | 5   | m |
|            |                   |     |           | 歩車道境界ブロック<br>B2 セミフラット 150/190×200～176/190×70×600<br>歩道切下げ；  | 2   | m |
|            |                   |     |           | 歩車道境界ブロック<br>C 173/190×100×600 車両乗入れ部；                       | 17  | m |
|            |                   |     |           | 歩車道境界ブロック<br>D 176/190×70×600 歩道乗入れ部；                        | 14  | m |
| 区画線工       | 式                 | 1   | 465,594   |                                                              |     |   |
| 区画線工       | 式                 | 1   | 465,594   | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；                  | 250 | m |
|            |                   |     |           | 溶融式区画線<br>溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>黄；                  | 96  | m |
|            |                   |     |           | 溶融式区画線<br>溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白；                  | 5   | m |
|            |                   |     |           | 溶融式区画線<br>溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白 横断歩道；           | 44  | m |
|            |                   |     |           | 溶融式区画線<br>溶融式手動 セブアラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無<br>白 停止線；            | 6   | m |
|            |                   |     |           | 区画線消去<br>削取り式；                                               | 328 | m |
| 舗装工        | 式                 | 1   | 1,752,506 |                                                              |     |   |
|            |                   |     |           |                                                              |     |   |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名                                                   | 令和８年度彦山川番田橋（Ａ２）工事 |     |           |                                                       |         |    |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------|---------|----|
| 工事区分・工種・種別                                            |                   | 単 位 | 数 量       | 金 額                                                   | 細 別 内 訳 |    |
| アスファルト舗装工                                             | 式                 | 1   | 1,752,506 | 下層路盤(車道・路肩部)                                          | 68      | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；                           |         |    |
|                                                       |                   |     |           | 下層路盤(車道・路肩部)                                          | 149     | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 350mm ；                           |         |    |
|                                                       |                   |     |           | 下層路盤(歩道部)                                             | 58      | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生クワッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；                           |         |    |
|                                                       |                   |     |           | 上層路盤(車道・路肩部)                                          | 147     | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 250mm ；                           |         |    |
|                                                       |                   |     |           | 基層(車道・路肩部)                                            | 73      | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； |         |    |
|                                                       |                   |     |           | 基層(車道・路肩部)                                            | 75      | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3<br>.0m以下 ；             |         |    |
|                                                       |                   |     |           | 表層(車道・路肩部)                                            | 74      | m2 |
|                                                       |                   |     |           | 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； |         |    |
| 表層(車道・路肩部)                                            | 73                | m2  |           |                                                       |         |    |
| 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満<br>(1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； |                   |     |           |                                                       |         |    |
| 表層(車道・路肩部)                                            | 17                | m2  |           |                                                       |         |    |
| 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3<br>.0m以下 ；             |                   |     |           |                                                       |         |    |
| 表層(車道・路肩部)                                            | 116               | m2  |           |                                                       |         |    |
| 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超 ；                        |                   |     |           |                                                       |         |    |
| 表層(歩道部)                                               | 58                | m2  |           |                                                       |         |    |
| 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上<br>；                    |                   |     |           |                                                       |         |    |
| 構造物撤去工                                                | 式                 | 1   | 1,019,120 |                                                       |         |    |
| 構造物取壊し工                                               | 式                 | 1   | 760,940   | 既設床版撤去・再設置                                            | 1       | 箇所 |
|                                                       |                   |     |           | コンクリート構造物取壊し                                          | 39      | m3 |
|                                                       |                   |     |           | 無筋構造物 機械施工 ；<br>舗装版切断                                 | 140     | m  |

# 積算内訳書

仮番号

| 工事名        | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |            |                                                                                  |                                |
|------------|-------------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 工事区分・工種・種別 | 単 位               | 数 量 | 金 額        | 細 別 内 訳                                                                          |                                |
|            |                   |     |            | アスファルト舗装版 15cm以下；<br>舗装版切断                                                       | 100 m                          |
|            |                   |     |            | コンクリート舗装版 15cm以下；<br>舗装版破碎                                                       | 66 m2                          |
|            |                   |     |            | アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；                                                           |                                |
| 運搬処理工      | 式                 | 1   | 258,180    | 殻運搬<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻運搬<br>アスファルト殻；<br>殻処分<br>コンクリート殻(無筋)；<br>殻処分<br>アスファルト殻； | 39 m3<br>6 m3<br>39 m3<br>6 m3 |
| 仮設工        | 式                 | 1   | 14,671,497 |                                                                                  |                                |
| 土留・仮締切工    | 式                 | 1   | 12,376,997 | 鋼矢板<br>切梁・腹起し                                                                    | 1 式<br>1 式                     |
| 汚濁防止工      | 式                 | 1   | 730,800    | 汚濁防止フェンス                                                                         | 1 式                            |
| 交通管理工      | 式                 | 1   | 1,563,700  | 交通誘導警備員                                                                          | 1 式                            |
| 直接工事費      | 式                 | 1   | 64,498,797 |                                                                                  |                                |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 13,520,944 |                                                                                  |                                |
| 共通仮設費      | 式                 | 1   | 4,878,944  |                                                                                  |                                |
| 運搬費        | 式                 | 1   | 2,214,944  | 建設機械運搬費<br>往路<br>建設機械運搬費<br>復路<br>重建設機械分解組立輸送費<br>仮設材運搬費<br>往路                   | 1 式<br>1 式<br>1 式<br>1 式       |

## 積算内訳書

仮番号

|              |                   |     |             |                        |            |
|--------------|-------------------|-----|-------------|------------------------|------------|
| 工事名          | 令和8年度彦山川番田橋（A2）工事 |     |             |                        |            |
| 工事区分・工種・種別   | 単 位               | 数 量 | 金 額         | 細 別 内 訳                |            |
|              |                   |     |             | 仮設材運搬費<br>復路           | 1 式        |
| 事業損失防止施設費    | 式                 | 1   | 595,000     | 騒音調査費<br>振動調査費         | 1 式<br>1 式 |
| 技術管理費        | 式                 | 1   | 802,000     | システム初期費(ICT)<br>平板載荷試験 | 1 式<br>1 式 |
| 現場環境改善費（率計上） | 式                 | 1   | 1,267,000   |                        |            |
| 共通仮設費（率計上）   | 式                 | 1   | 8,642,000   |                        |            |
| 純工事費         | 式                 | 1   | 78,019,741  |                        |            |
| 現場管理費        | 式                 | 1   | 26,123,000  |                        |            |
| 工事原価         | 式                 | 1   | 104,142,741 |                        |            |
| 一般管理費等       | 式                 | 1   | 18,947,259  |                        |            |
| 工事価格         | 式                 | 1   | 123,090,000 |                        |            |
|              |                   |     |             |                        |            |