

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度市場地区護岸修繕工事
工事地名	福岡県田川郡福智町市場地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主工種	河川工事	
3) 工期	205日間	自 令和 8年 5月30日 至 令和 8年12月20日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度市場地区護岸修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
河川修繕	式	1	22,978,230	
河川土工	式	1	487,832	
掘削工	式	1	19,095	掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 50 m3
盛土工	式	1	335,321	路体(築堤)盛土 2.5m未満； 50 m3 路体(築堤)盛土 2.5m以上4.0m未満； 8 m3
法面整形工	式	1	133,416	法面整形(切土部) 現場制約無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土； 120 m2 法面整形(盛土部) 法面締固め無し 現場制約無し； 40 m2
矢板護岸工	式	1	6,447,200	
笠コンクリート工	式	1	1,191,200	笠コンクリート 18-8-40(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm； 40 m
矢板工	式	1	5,256,000	広幅鋼矢板 45 枚 SYW295 10H型 広幅鋼矢板長さ 6m 鋼矢板打込 長 5m；
法覆護岸工	式	1	5,011,717	
作業土工	式	1	187,843	床掘り 1 式 土砂 標準； 埋戻し 1 式 土砂 最大埋戻幅1m未満； 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 残土受入れ地での処理；
コンクリートブロック工(間知ブロック張)	式	1	3,575,285	現場打基礎コンクリート 20 m 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm；

積算内訳書

工事名	令和8年度市場地区護岸修繕工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				間知ブロック張 150kg/個未満 控え350mm 滑面タイプ 再生砕石 R C-40 18-8-40(高炉) 遮水シート無； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10； 現場打天端コンクリート 18-8-40(高炉) 幅 60 c m；	137 7 20	m2 m2 m
根継工	式	1	886,204	コンクリート 18-8-40(高炉)； 型枠 一般型枠；	22 1	m3 式
護岸付属物工	式	1	362,385	平張コンクリート 18-8-40(高炉) 高さ 35 c m； 目地板 瀝青繊維質目地板t=10；	33 1	m2 m2
根固め工	式	1	2,648,081			
根固めブロック工	式	1	2,648,081	根固めブロック据付 支給品 ストンプブロック 突型 (2.0t型) ブロック種類(実質量) 2.24 t； 根固めブロック据付 支給品 エックスブロック 平型 (2.0t型) ブロック種類(実質量) 2.03 t； 消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け(層積) 5個 7.5km以下 ； 吸出し防止材 合繊不織布 10mm；	180 57 237 530	個 個 個 m2
構造物撤去工	式	1	715,716			
構造物取壊し工	式	1	481,464	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	54	m3
運搬処理工	式	1	234,252	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	54	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度市場地区護岸修繕工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 54 m3
仮設工	式	1	7,667,684	
工事用道路工	式	1	904,998	敷砂利 1 式
土留・仮締切工	式	1	6,164,286	大型土のう 締切盛土 1 式
交通管理工	式	1	598,400	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	22,978,230	
共通仮設費	式	1	5,219,000	
共通仮設費	式	1	2,942,000	
運搬費	式	1	2,700,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費(率計上)	式	1	242,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	2,277,000	
純工事費	式	1	28,197,230	
現場管理費	式	1	9,609,000	
工事原価	式	1	37,806,230	
一般管理費等	式	1	7,773,770	
工事価格	式	1	45,580,000	