

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8・9年度黒川矢板護岸補修工事
工事地名	福岡県中間市七重町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	308日間	自 令和 8年 8月 7日 至 令和 9年 6月10日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度黒川矢板護岸補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川修繕		式	1	35,608,874			
矢板護岸工		式	1	31,074,254			
作業土工		式	1	1,980,414	床掘り	1	式
					土砂 小規模；		
					床掘り	1	式
					土砂 標準；		
					埋戻し	1	式
					土砂 小規模；		
					埋戻し	1	式
				土砂 最小埋戻幅 4m以上；			
				積込(ルース)	1	式	
				土砂 土量50,000m3未満；			
				土砂等運搬	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
笠コンクリート工		式	1	8,204,100	笠コンクリート	115	m
					18-8-40(高炉) 底幅 80 c m 高さ 90 c m ；		
矢板工		式	1	20,889,740	鋼矢板	171	枚
					SYW295 III型 鋼矢板長さ 5.5m 鋼矢板打込長 4.7m ；		
					鋼製引張材・腹起し	29	組
					Aタイプ φ28 常時許容引張荷重 92.9kN ポリエチレン被覆 L=13.765m ；		
					鋼製引張材・腹起し	28	組
					Bタイプ φ28 常時許容引張荷重 92.9kN ポリエチレン被覆 L=13.765m ；		
構造物撤去工		式	1	1,627,848			
構造物取壊し工		式	1	1,227,510	コンクリート構造物取壊し	69	m3
					鉄筋構造物 機械施工；		
運搬処理工		式	1	400,338	殻運搬	69	m3
					コンクリート殻(鉄筋) ；		
					殻処分	69	m3

積算内訳書

工事名	令和８・９年度黒川矢板護岸補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				コンクリート殻(鉄筋)；
仮設工	式	1	2,906,772	
工事用道路工	式	1	138,934	敷砂利 1 式
土留・仮締切工	式	1	1,445,520	大型土のう 1 式
足場工	式	1	1,287,818	足場 1 式
交通管理工	式	1	34,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	35,608,874	
共通仮設費	式	1	4,807,000	
共通仮設費	式	1	1,621,000	
運搬費	式	1	1,278,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	343,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,186,000	
純工事費	式	1	40,415,874	
現場管理費	式	1	12,423,000	
工事原価	式	1	52,838,874	
一般管理費等	式	1	10,471,126	
工事価格	式	1	63,310,000	