

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度下臼井地区維持掘削外工事
工事地名	福岡県嘉麻市下臼井地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	遠賀川河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	154日間	自 令和 8年 8月 8日 至 令和 9年 1月 8日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度下臼井地区維持掘削外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
河川修繕		式	1	16,891,207			
河川土工		式	1	11,207,719			
掘削工(ICT)		式	1	10,801,230	掘削(ICT)	3,900	m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；		
					土砂等運搬	3,530	m3
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	3,500	m3
					残土受入れ地での処理；		
盛土工		式	1	21,581	路体(築堤)盛土	2	m3
					2.5m未満；		
					路体(築堤)盛土	10	m3
					2.5m以上4.0m未満；		
法面整形工		式	1	384,908	法面整形(切土部)	410	m2
					現場制約無し 質土、砂及び砂質土、粘性土；		
法覆護岸工		式	1	1,984,840			
作業土工		式	1	35,223	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					残土受入れ地での処理；		
護岸付属物工		式	1	1,035,669	端止コンクリート	29	m
					300×500 18-8-40(高炉)；		
					現場打階段	1	箇所
					18-8-40(高炉)；		
魚道本体工		式	1	913,948	魚道	1	箇所
付帯道路工		式	1	181,009			

積算内訳書

工事名	令和8年度下臼井地区維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	87,537	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
アスファルト舗装工	式	1	93,472	整地	1	式
				残土受入れ地での処理；		
				下層路盤(歩道部)	28	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	26	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；		
落差工	式	1	434,092	表層(車道・路肩部)	2	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)；		
作業土工	式	1	13,522	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
石積(張)工	式	1	420,570	残土受入れ地での処理；		
				石張	0.5	m2
				練石 玉石 φ300程度；		
				石張	17	m2
				練石 玉石 φ400程度；		
根固め工	式	1	151,982			
根固めブロック工	式	1	151,982	根固めブロック撤去・再設置	20	個
				750×750×500；		
				吸出し防止材	17	m2

積算内訳書

工事名	令和８年度下臼井地区維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物補修工		式	1	1,804,501		
ひび割れ補修工		式	1	1,804,501	充てん工法 20m以下 ポリウレタン系シーリング 1成分系； 足場 安全ネット必要；	1 構造物 1 式
構造物撤去工		式	1	131,997		
構造物取壊し工		式	1	87,687	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎(小規模) アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；	9 m3 5 m 2 m2
運搬処理工		式	1	44,310	殻運搬 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 アスファルト殻(2.35t/m3)； 殻処分 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 アスファルト殻(2.35t/m3)；	9 m3 0.1 m3 9 m3 0.1 m3
仮設工		式	1	995,067		
工事用道路工		式	1	457,167	工事用道路盛土 敷砂利	1 式 1 式
交通管理工		式	1	537,900	交通誘導警備員	1 式
直接工事費		式	1	16,891,207		
共通仮設費		式	1	2,529,000		
共通仮設費		式	1	788,000		

積算内訳書

工事名	令和8年度下臼井地区維持掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	190,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,741,000	
純工事費	式	1	19,420,207	
現場管理費	式	1	6,936,000	
工事原価	式	1	34,656,031	
一般管理費等	式	1	6,963,969	
工事価格	式	1	41,620,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度下臼井地区維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川修繕		式	1	5,056,824		
樋門・樋管本体工		式	1	962,381		
作業土工		式	1	55,110	床掘り	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
法面整形工		式	1	7,519	基面整正	1 式
					法面整形(盛土部)	10 m2
					法面締固め有 現場制約無；	
函渠工		式	1	302,774	均しコンクリート	1 m2
					18-8-40(高炉)W/C規格なし；	
					コンクリート	2 m3
					内空幅 1m 内空高さ 1.08m 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 コンクリート夜間割増無；	
					削孔(函渠接続)	60 箇所
					鉄筋	0.1 t
					SD345 D13；	
					函渠接続	1 箇所
					樹脂アンカー；	
					止水板	5 m
					CF(塩ビ製)200×5；	
					型枠	1 式
川表水路工		式	1	526,972	一般型枠；	
					足場	1 式
					安全ネット必要；	
					支保	1 式
					f≤40kN/m2[t≤120cm]；	
					均しコンクリート	5 m2
					18-8-40(高炉)W/C規格なし；	
					コンクリート	5 m3
					24-12-25(20)(高炉)；	
					型枠	1 式
					一般型枠；	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度下臼井地区維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋	0.26	t
				SD345 D13 ;		
				鉄筋	0.007	t
				(差筋)		
				SD345 D13 ;		
				チップング	3	m2
				コンクリートアンカー	13	本
				樹脂カプセルD13用 ;		
				目地板	2	m2
				瀝青繊維質目地板t=20 ;		
嵩上げ水路工	式	1	70,006	コンクリート	0.6	m3
				18-8-40(高炉) ;		
				型枠	1	式
				一般型枠 ;		
				鉄筋	0.002	t
				(差筋)		
				SD345 D13 ;		
				チップング	3	m2
				コンクリートアンカー	7	本
				樹脂カプセルD13用 ;		
法覆護岸工	式	1	1,160,446			
作業土工	式	1	54,144	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
法面整形工	式	1	46,940	法面整形(切土部)	50	m2
				現場制約無し質土、砂及び砂質土、粘性土 ;		
コンクリートブロック工(平ブロック張)	式	1	823,197	現場打基礎コンクリート	5	m
				18-8-40(高炉) 底幅 30 c m 高さ 35 c m ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度下臼井地区維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				平アロック張 控え 100以上 160kg以上/m2；	81	m2
護岸付属物工	式	1	204,745	端止コンクリート 18-8-40(高炉) 幅 30cm；	2	箇所
				被覆コンクリート 18-8-25(高炉) t=10cm；	11	m2
				現場打階段 18-8-40(高炉)；	1	箇所
				足掛金物 W=300 φ19；	5	本
				転落(横断)防止柵 H=1100 縦格子 アンカーボルト固定；	1	m
構造物撤去工	式	1	1,346,822			
構造物取壊し工	式	1	1,266,398	コンクリート構造物切断	1	箇所
				コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工；	5	m3
				コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	8	m3
				ゲート設備他撤去 1000kg超1500kg以下/箇所；	1	箇所
運搬処理工	式	1	80,424	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
				殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	8	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	5	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	8	m3
				現場発生品運搬 ゲート設備,管理橋等；	1.08	t
仮設工	式	1	1,587,175			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度下臼井地区維持掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
工事用道路工	式	1	1, 490, 192	工事用道路盛土	1	式
				敷砂利	1	式
				大型土のう	1	式
				敷鉄板	1	式
				22×1, 524×3, 048 (mm) 設置・撤去；		
仮水路工	式	1	48, 083	暗渠排水管	1	式
				土のう積	1	式
交通管理工	式	1	48, 900	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	5, 056, 824			
共通仮設費	式	1	705, 000			
共通仮設費	式	1	72, 000			
現場環境改善費（率計上）	式	1	72, 000			
共通仮設費（率計上）	式	1	633, 000			
純工事費	式	1	5, 761, 824			
現場管理費	式	1	2, 538, 000			
工事原価	式	1	8, 299, 824			