

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 糸島高架橋（上り線）下部工（P4・P6）工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	206日間	自 令和 8年 8月 5日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（P４・P６）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	58,510,065		
RC橋脚工	式	1	53,912,064		
作業土工	式	1	851,753	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
場所打杭工	式	1	27,138,246	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				場所打杭	5 本
				(P4)	
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 14.5m；	
				場所打杭	4 本
				(P6)	
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 18.5m；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	25,922,065	土砂等運搬	1 式
				軟岩；	
				殻運搬	25 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	25 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				T型橋脚	189 m3
				(P4)	
				5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(	
				20)(高炉)；	
				T型橋脚	232 m3

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（P４・P６）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(P6) 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 18.38 t SD345 D16～D25 ; 鉄筋 8.14 t SD345 D29～D32 ; 鉄筋 2.83 t SD345 D35 ; ガス圧接 14 箇所 D32+D32 ; 台座コンクリート 2 m3 24-12-25 (20) 高炉 ; アンカーボルト用箱抜き 8 箇所 φ250×920 ; アンカーボルト用箱抜き 40 箇所 φ150×377 ; アンカーボルト用箱抜き 8 箇所 φ150×455 ; 機械式定着加工費 516 箇所 表面被覆工 46 m2 CC-B塗装 ;
排水構造物工	式	1	390,360	
作業土工	式	1	83,389	床掘り 1 式 土砂 ; 埋戻し 1 式 基面整正 1 式 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 1 式 敷均し(ルース) ;
側溝工	式	1	263,601	プレキャストU型側溝 27 m 300×300 ;

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 4 ・ P 6）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
集水桝・マンホール工	式	1	43,370	現場打ち集水桝 (P4号) 現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×500 ;	1 箇所
応急処理工	式	1	2,261,100		
応急処理作業工	式	1	2,261,100	応急処理作業(労務) 応急処理作業(機械)	1 式 1 式
構造物撤去工	式	1	398,041		
構造物取壊し工	式	1	129,870	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工 ; 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ; 舗装版破砕 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;	0.4 m3 1 式 260 m2
運搬処理工	式	1	268,171	殻運搬 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 アスファルト殻 ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 アスファルト殻 ;	0.4 m3 40 m3 0.4 m3 40 m3
仮設工	式	1	1,548,500		
交通管理工	式	1	1,548,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	58,510,065		
共通仮設費	式	1	17,522,230		
共通仮設費	式	1	10,823,230		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ｐ４・Ｐ６）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
運搬費	式	1	10,247,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	512,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,699,000	
純工事費	式	1	76,032,295	
現場管理費	式	1	23,379,000	
工事原価	式	1	99,411,295	
一般管理費等	式	1	18,278,705	
工事価格	式	1	117,690,000	