

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 糸島高架橋（上り線）下部工（P2－P3）工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	192日間	自 令和 8年 8月19日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ｐ２－Ｐ３）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁下部	式	1	52,372,423		
RC橋脚工	式	1	40,476,248		
作業土工	式	1	821,047	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				基面整正	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
場所打杭工	式	1	20,147,204	整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
				場所打杭	4 本
				(P2)	
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 15.5m；	
				場所打杭	4 本
				(P3)	
				杭径 1500mm 杭長(設計長) 14.5m；	
				積込(ルース)	1 式
				土砂；	
				整地	1 式
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				土砂等運搬	1 式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	19,507,997	軟岩；	
				殻運搬	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	15 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				T型橋脚	127 m3
				(P2)	
				5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25(20)(高炉)；	
				T型橋脚	194 m3

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（P 2－P 3）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					(P3) 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25 (20) (高炉) ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 鉄筋 SD345 D29～D32 ; ガス圧接 D29+D29 ; 台座コンクリート 24-12-25 (20) 高炉 ; アンカーボルト用箱抜き (P2) φ 125×340 ; アンカーボルト用箱抜き (P3) φ 125×290 ; アンカーボルト用箱抜き (P3) φ 150×455 ; 機械式定着加工費 表面被覆工 CC-B塗装 ;	16.2 28 4 80 40 8 387 59	t 箇所 m3 箇所 箇所 箇所 箇所 m2
排水構造物工		式	1	995, 117			
作業土工		式	1	179, 417	床掘り 土砂 ; 埋戻し ; 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルース) ;	1 1 1 1 1 式 式 式 式 式	

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ｐ２－Ｐ３）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
側溝工	式	1	683,410	プレキャストU型側溝 300×300；	70	m
集水桝・マンホール工	式	1	132,290	現場打ち集水桝 (P2, P3) 18-8-25(高炉) 500×500×500；	2	箇所
				現場打ち集水桝 (P3-P4) 18-8-25(高炉) 500×500×500；	1	箇所
応急処理工	式	1	9,278,400			
応急処理解業工	式	1	9,278,400	応急処理解業(労務)	1	式
				応急処理解業(機械)	1	式
構造物撤去工	式	1	367,558			
構造物取壊し工	式	1	134,990	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	3	m3
				舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
				舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	210	m2
運搬処理工	式	1	232,568	殻運搬 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
				殻運搬 アスファルト殻；	32	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋)；	3	m3
				殻処分 アスファルト殻；	32	m3
仮設工	式	1	1,255,100			
交通管理工	式	1	1,255,100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	52,372,423			

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ｐ２－Ｐ３）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	11,448,230	
共通仮設費	式	1	5,274,230	
運搬費	式	1	4,741,000	重建設機械分解組立輸送費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	469,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,174,000	
純工事費	式	1	63,820,653	
現場管理費	式	1	20,116,000	
工事原価	式	1	83,936,653	
一般管理費等	式	1	15,753,347	
工事価格	式	1	99,690,000	