

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡497号 糸島高架橋（上り線）下部工（A1－P1）工事
工事地名	福岡県糸島市東地先

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	工務課
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事	
3) 工 期	194日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ａ１－Ｐ１）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁下部		式	1	48,756,501			
橋台工		式	1	22,195,460			
作業土工		式	1	595,558	床掘り	1	式
					土砂；		
					埋戻し	1	式
					基面整正	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					整地	1	式
					敷均し(ルース)；		
場所打杭工		式	1	10,638,062	場所打杭	6	本
					杭径 1000mm 杭長(設計長) 13.5m；		
					積込(ルース)	1	式
					土砂；		
					整地	1	式
					土砂等運搬	1	式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
					土砂等運搬	1	式
					軟岩；		
					殻運搬	6	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					殻処分	6	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
橋台躯体工(構造物単位)		式	1	10,961,840	逆T式橋台	187	m3
					5m以上7m未満 160m3以上310m3未満 24-12-25(20)(高炉)；		
					鉄筋	0.96	t
					SD345 D13；		
					鉄筋	7.19	t
					SD345 D16～D25；		
					アンカー筋	14	本
					D22×600 溶融亜鉛メッキ；		

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（A 1－P 1）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				水抜きパイプ	10	m
				VP50；		
				台座コンクリート	0.9	m3
				24-12-25(20)高炉；		
				アンカーボルト用箱抜き	40	箇所
				φ125×290；		
				落橋防止箱抜き	5	箇所
				機械式定着加工費	191	箇所
				表面被覆工	50	m2
				CC-B塗装；		
RC橋脚工	式	1	19,295,016			
作業土工	式	1	337,892	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				；		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
場所打杭工	式	1	10,445,925	土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
				場所打杭	5	本
				杭径 1200mm 杭長(設計長) 13.5m；		
				積込(ルース)	1	式
				土砂；		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式
				軟岩；		
				殻運搬	7	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	7	m3
				コンクリート殻(無筋)；		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ａ１－Ｐ１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	8,511,199	T型橋脚 5m以上10m未満 100m3以上300m3未満 24-12-25 (20)(高炉) ; 鉄筋 SD345 D16～D25 ; 鉄筋 SD345 D29～D32 ; 台座コンクリート 24-12-25 (20) 高炉 ; アンカーボルト用箱抜き φ125×340 ; 機械式定着加工費	142 7.01 2.44 2 80 176	m3 t t m3 箇所 箇所
排水構造物工	式	1	470,795			
作業土工	式	1	88,985	床掘り 土砂 ; 埋戻し ; 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ルーズ) ;	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
側溝工	式	1	292,890	プレキャストU型側溝 300×300 ;	30	m
集水桝・マンホール工	式	1	88,920	現場打ち集水桝 (A1) 18-8-25 (高炉) 500×500×500 ; 現場打ち集水桝 (P1) 18-8-25 (高炉) 500×500×500 ;	1 1	箇所 箇所
応急処理工	式	1	4,937,900			

積算内訳書

工事名	福岡 4 9 7 号 糸島高架橋（上り線）下部工（A 1－P 1）工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
応急処理作業工	式	1	4,937,900	応急処理作業(労務)	1 式
				応急処理作業(機械)	1 式
構造物撤去工	式	1	471,830		
構造物取壊し工	式	1	172,710	コンクリート構造物取壊し	5 m3
				無筋構造物 機械施工；	
				舗装版切断	1 式
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破砕	260 m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m；	
運搬処理工	式	1	299,120	殻運搬	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻運搬	40 m3
				アスファルト殻；	
				殻処分	5 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
				殻処分	40 m3
				アスファルト殻；	
仮設工	式	1	1,385,500		
交通管理工	式	1	1,385,500	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	48,756,501		
共通仮設費	式	1	11,101,230		
共通仮設費	式	1	5,246,230		
運搬費	式	1	4,741,000	重建設機械分解組立輸送費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	441,000		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号 糸島高架橋（上り線）下部工（Ａ１－Ｐ１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費（率計上）	式	1	5,855,000	
純工事費	式	1	59,857,731	
現場管理費	式	1	19,040,000	
工事原価	式	1	78,897,731	
一般管理費等	式	1	14,912,269	
工事価格	式	1	93,810,000	