

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号 東合川地区下弓削川橋上部工工事
工事地名	福岡県久留米市東合川1丁目地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 工務課		
2) 主 工 種	河川・道路構造物工事		
3) 工 期	252日間	自	令和 8年 7月11日
		至	令和 9年 3月19日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削川橋上部工工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
コンクリート橋上部	式	1	66,487,303		
PC橋工	式	1	57,592,310		
プレテンション桁製作工	式	1	40,600,000	プレテンション桁製作 $\sigma_{ck}=60\text{N/mm}^2$;	22 本
支承工	式	1	7,373,993	ゴム支承 (A1固定側) 最大反力 274.1kN 370×170×68 滑動防止装置 付 ;	26 個
				ゴム支承 (A2可動側) 最大反力 334.8kN 320×270×80 滑動防止装置 付 ;	22 個
				防蝕アンカー装置 (A1固定側)	21 組
				防蝕アンカー装置 (A2可動側)	21 組
架設工(クレーン架設)	式	1	1,958,220	桁架設 プレテンションPC単純床版橋 ;	22 本
床版・横組工	式	1	6,232,021	コンクリート 30-12-25(20)(早強) 散水養生有り コンクリート夜 間割増無 ;	48 m3
				PCケーブル シングルストレートシステム 570kN(60t)(1S21.8) ;	637 m
				緊張 シングルストレートシステム 570kN(60t)(1S21.8) 固定側(緊張用) ;	38 ケーブル
				足場	1 式
張出床版工	式	1	1,428,076	コンクリート 30-12-25(20)(早強) 一般養生 コンクリート夜間割増 無 ;	7 m3
				鉄筋 SD345 D13 ;	0.11 t

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削川橋上部工工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				鉄筋 SD345 D16～D25 ;	1.35	t
				型枠 一般型枠 ;	1	式
				PCケーブル・緊張(張出床板) 片締め 接続 シングルストレンド 570kN(60t) (1S21.8) ;	8	ケーブル
橋梁付属物工	式	1	5,542,816			
排水装置工	式	1	317,467	排水桝 排水桝B 20kg/個未満 STKR400 溶融亜鉛メッキ ;	4	箇所
				排水管 VP40 ;	12	m
地覆工	式	1	1,565,669	場所打地覆	44	m
橋梁用高欄工	式	1	3,335,640	橋梁用高欄 鋼製 橋梁用高欄(組立式) 丸ヒーム C種 H=850 ク レハバージュ ;	44	m
銘板工	式	1	324,040	橋名板 300×150×15t 鋳物用銅合金地金 ;	4	枚
				橋歴板 200×300×3t アルミニウム板 高耐候性フィルム被覆 ;	1	枚
擁壁工	式	1	438,120			
パレット復旧	式	1	438,120	重力式擁壁 (A1側) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	2	m3
				重力式擁壁 (A2側) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉) ;	4	m3
仮設工	式	1	2,914,057			
工事用道路工	式	1	77,857	敷鉄板 (上段)	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号 東合川地区下弓削川橋上部工工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去； 敷鉄板 (下段) 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；
交通管理工	式	1	2,836,200	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	66,487,303	
共通仮設費	式	1	10,223,214	
共通仮設費	式	1	5,817,214	
運搬費	式	1	5,486,984	重建設機械分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	266,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,406,000	
純工事費	式	1	76,710,517	
現場管理費	式	1	25,912,000	
工事原価	式	1	102,622,517	
一般管理費等	式	1	18,797,483	
工事価格	式	1	121,420,000	