積算内訳書

１．工事名

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事
工事地名	福岡県糸島市二丈松国地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福岡国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　261日間　　自　　令和 8年11月12日
　　至　　令和 9年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	69,970,688			
道路土工	式	1	1,199,052			
掘削工	式	1	67,932	掘削	180	m3
				（表土）		
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
残土処理工	式	1	1,131,120	土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				残土等処分	1	式
橋台工	式	1	33,733,844			
作業土工	式	1	1,779,063	床掘り(掘削)	1	式
				土砂；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				埋戻し	1	式
				（裏込）		
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ﾙｰｽﾞ)；		
場所打杭工	式	1	14,152,096	場所打杭	8	本
				杭径 1200ｍｍ 杭長(設計長) 7ｍ；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				破砕岩；		
				整地	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				土砂等運搬	1	式

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				軟岩；		
				土砂等運搬	1	式
				硬岩；		
				殻運搬	9	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	9	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	17,802,685	基礎材	68	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	68	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定なし 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	265	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増		
				無；		
				鉄筋	0.29	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	13.06	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	5.85	t
				SD345 D29～D32；		
				機械式定着加工費	514	箇所
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				埋設型枠	1	式
				発泡ｽﾁﾛｰﾙ t=250；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	9	m
				VP50；		
				吸出し防止材	0.4	m2

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				合繊不織布 厚20mm；		
				ｱﾝｶｰ筋	11	本
				D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				排水材設置(構造物背面排水材)	16	m
				幅400㎜×厚30㎜ 面状 全透水型；		
				表面被覆工	45	m2
				CC-B塗装；		
法覆護岸工	式	1	983,250			
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	983,250	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ	3	m
				底幅 65ｃｍ 高さ 25ｃｍ 控え500用 1:0.5 L=		
				2500；		
				大型ﾌﾞﾛｯｸ積	23	m2
				控え500 1250×800；		
				胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	6	m3
				18-8-40(高炉)；		
				胴込･裏込材(砕石)	6	m3
				再生砕石 RC-40；		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ	2	m3
				18-8-40(高炉)；		
CCTV設備工	式	1	818,259			
CCTV設置設置工	式	1	29,769	CCTV設備設置	7	m
引込柱設置工	式	1	232,300	引込柱設置	1	本
				高さ 8ｍ；		
分電盤設置工	式	1	123,500	屋外分電盤設置	1	面
				MCCB 2P 50AF20AT；		
配管･配線工	式	1	432,690	地中配管	3	m
				FEP 径 30ｍｍ；		
				地中配管	22	m
				FEP 径 50ｍｍ；		
				地中配線	150	m
				CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				×2C； 屋外配線 CVｹｰﾌﾞﾙ(600V架橋ﾎﾟﾘｹｰﾌﾞﾙ) 2心 600V 3.5mm2 ×2C； ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙｺｱ抜き ﾍﾞﾙﾏｳｽ FEP30用； 埋設標識ｼｰﾄ敷設 150mm×50m 2倍； 配管配線附属品 作業土工(電気) 殻運搬処理(電気)	10 1 22 1 1 1	m 箇所 m 式 式 式
応急処理工	式	1	3,072,180			
応急処理作業工	式	1	3,072,180	応急処理作業(労務) 応急処理作業(機械)	1 1	式 式
構造物撤去工	式	1	422,658			
構造物取壊し工	式	1	241,272	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	27	m3
運搬処理工	式	1	181,386	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	27 27	m3 m3
仮設工	式	1	29,741,445			
工事用道路工	式	1	752,631	工事用道路盛土	1	式
土留･仮締切工	式	1	26,815,856	鋼矢板 III型 平均鋼矢板長さ 8m 鋼矢板打込長 7.5 m 平均鋼矢板引抜長 7.5m； 鋼矢板 [護岸工] III型 平均鋼矢板長さ 9.5m 鋼矢板打込長 7. 5m 平均鋼矢板引抜長 7.5m；	1 1 	式 式

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				H鋼杭	1	式
				H300 H鋼長さ(杭長) 7m H鋼平均打込長 6.5m ；		
				切梁･腹起し	1	式
				大型土のう	1	式
				耐候性(1年)；		
				遮水シート張	1	式
				現場発生品運搬	1	式
				土留材,切梁･腹起材；		
仮水路工	式	1	1,569,858	暗渠排水管	1	式
交通管理工	式	1	603,100	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,970,688			
共通仮設費	式	1	15,439,214			
共通仮設費	式	1	7,792,214			
運搬費	式	1	7,140,984	建設機械運搬費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	587,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,647,000			
純工事費	式	1	85,409,902			
現場管理費	式	1	25,836,000			
工事原価	式	1	111,245,902			

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　羅漢川橋下部工（Ａ１）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
一般管理費等	式	1	20,174,098	
工事価格	式	1	131,420,000	