積算内訳書

１．工事名

工事名	福岡４９７号　一貴山川橋下部工Ａ２（上下線）工事
工事地名	福岡県糸島市上深江地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福岡国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　261日間　　自　　令和 8年11月12日
　　至　　令和 9年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　一貴山川橋下部工Ａ２（上下線）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	75,122,658			
橋台工	式	1	62,590,184			
作業土工	式	1	1,086,982	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
場所打杭工	式	1	36,355,440	場所打杭	4	本
				（上り線）		
				杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 22ｍ；		
				場所打杭	4	本
				（下り線）		
				杭径 1500ｍｍ 杭長(設計長) 23.5ｍ；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂；		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊･玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				殻運搬	22	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
				殻処分	22	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
橋台躯体工	式	1	25,147,762	基礎材	120	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0 17.5cmを超え20.0cm以下；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	120	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	465	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　一貴山川橋下部工Ａ２（上下線）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋	1.92	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	17.28	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	1.26	t
				SD345 D29～D32；		
				ｱﾝｶｰ鉄筋	20	本
				D22×600 溶融亜鉛ﾒｯｷ；		
				ｶﾞｽ圧接継手	5	箇所
				D22+D22；		
				機械式定着加工費	609	箇所
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				水抜きﾊﾟｲﾌﾟ	20	m
				VP50；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				40kN/m2<f≦80kN/m2[120<t≦250cm]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
仮設工	式	1	12,532,474			
土留･仮締切工	式	1	12,369,474	鋼矢板	1	式
				IV型；		
				切梁･腹起し	1	式
交通管理工	式	1	163,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	75,122,658			
共通仮設費	式	1	18,423,922			
共通仮設費	式	1	10,363,922			

積算内訳書

工事名	福岡４９７号　一貴山川橋下部工Ａ２（上下線）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬費	式	1	9,677,692	重建設機械分解組立費	1	式
				重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	622,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,060,000			
純工事費	式	1	93,546,580			
現場管理費	式	1	27,933,000			
工事原価	式	1	121,479,580			
一般管理費等	式	1	21,790,420			
工事価格	式	1	143,270,000			