

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 福岡北部地区橋梁補修工事
工事地名	福岡県筑紫野市原田 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 8年 8月24日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 福岡北部地区橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	28, 228, 454			
舗装工		式	1	201, 656			
切削オーバーレイ工		式	1	201, 656	切削オーバーレイ (橋梁部) 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ギャップ ASホ リマー改質Ⅱ型(13) ；	58	m2
					殻運搬(路面切削) アスファルト殻 ；	2	m3
					殻処分 アスファルト殻 ；	2	m3
区画線工		式	1	5, 339			
区画線工		式	1	5, 339	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	8	m
					溶融式区画線 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	4	m
橋梁床版工		式	1	6, 069, 600			
床版補強工(炭素繊維接着工法)		式	1	6, 069, 600	炭素繊維シート設置 (短冊貼り) 高強度:400g/m2 含浸材1回塗り ；	68	m2
					炭素繊維シート設置 (短冊貼り) 高強度:400g/m2 含浸材2回塗り ；	8	m2
橋梁付属物工		式	1	18, 724, 859			
伸縮継手工		式	1	18, 724, 859	伸縮装置補修 (P16) 補修 普通型 1車線相当 伸縮装置本体材料有 ；	14	m
					殻運搬	2	m3

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 コンクリート殻(無筋) ;	2 m3
仮設工	式	1	3,227,000		
足場工	式	1	1,724,700	足場 吊足場 ;	1 式
交通管理工	式	1	1,502,300	交通誘導警備員	1 式
直接工事費	式	1	28,228,454		
共通仮設費	式	1	7,073,230		
共通仮設費	式	1	849,230		
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費	1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	643,000		
共通仮設費 (率計上)	式	1	6,224,000		
純工事費	式	1	35,301,684		
現場管理費	式	1	20,298,000		
工事原価	式	1	110,550,381		
一般管理費等	式	1	18,049,619		
工事価格	式	1	128,600,000		

積算内訳書

工事名	令和 8 年度 福岡北部地区橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	20, 522, 308			
舗装工		式	1	4, 903, 027			
橋面防水工		式	1	926, 490	橋面防水 〔夜間〕 塗膜防水；	267	m2
切削オーバーレイ工		式	1	3, 976, 537	切削オーバーレイ (橋梁部)〔夜間〕 7cmを超え12cm以下 二層 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13)； 切削オーバーレイ 〔夜間〕 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒キヤップ ASホリマー改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) 〔夜間〕 アスファルト殻； 殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	267 45 26 26	m2 m2 m3 m3
区画線工		式	1	46, 419			
区画線工		式	1	46, 419	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1. 5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 45cm 厚1. 5mm 排水性舗装無	27 23 14	m m m

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				；	
橋梁附属物工	式	1	6,186,105		
伸縮継手工	式	1	6,003,580	鋼・コン製伸縮装置補修 [夜間] 補修 普通型 2車線相当 伸縮装置本体材料有； 殻運搬 [夜間] コンクリート(無筋)； 殻処分 [夜間] コンクリート殻(無筋)；	24 m 4 m3 4 m3
排水施設工	式	1	182,525	排水管 [夜間] VP40；	4 m
橋梁補修工	式	1	5,283,767		
ひび割れ補修工	式	1	178,049	低圧注入工法 25m以下；	1 構造物
断面修復工	式	1	424,532	左官工法 1構造物当り修復延べ体積 0.13m3 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理無； コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) 殻処分 コンクリート殻(無筋)；	1 構造物 0.06 m3 0.06 m3
表面保護工	式	1	3,504,874	表面被覆 ニュークリアクロス工法；	1 橋
沓座補修工	式	1	1,176,312	沓座モルタル補修 無収縮モルタル；	0.2 m3
仮設工	式	1	4,102,990		
仮設工	式	1	1,928,590	足場 吊足場；	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				登り栈橋 1 式
交通管理工	式	1	2,174,400	交通誘導警備員 1 式 交通誘導警備員 1 式 [夜間]
直接工事費	式	1	20,522,308	
共通仮設費	式	1	5,582,016	
共通仮設費	式	1	513,016	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式
技術管理費	式	1	150,016	鉄筋探査 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	221,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,069,000	
純工事費	式	1	26,104,324	
現場管理費	式	1	15,928,000	
工事原価	式	1	42,032,324	

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡北部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	5,120,373	
トンネル補修工	式	1	3,751,173	
ひび割れ補修工	式	1	2,926,873	低圧注入工法 [夜間] 1トンネル当り補修延べ延長 108m ;
断面修復工	式	1	824,300	左官工法 [夜間] 0.1m3以下 ポリマーセメントモルタル 鉄筋ケレン・鉄筋防 錆処理無 ;
仮設工	式	1	1,369,200	
交通管理工	式	1	1,369,200	交通誘導警備員 [夜間]
直接工事費	式	1	5,120,373	
共通仮設費	式	1	2,115,000	
共通仮設費	式	1	157,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	157,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,958,000	
純工事費	式	1	7,235,373	
現場管理費	式	1	5,683,000	
工事原価	式	1	12,918,373	