

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 福岡南部地区橋梁補修工事
工事地名	福岡県うきは市浮羽町東隈上 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	187日間	自 令和 8年 9月 7日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡南部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	45,268,813		
根固め工	式	1	24,911,294		
根固めブロック工	式	1	24,911,294	消波根固めブロック製作 ブロック種類（実質量） 2 t ；	428 個
				根固めブロック据付 無筋ブロック ブロック種類（実質量） 2 t ブロック購入 無 ；	428 個
				消波根固めブロック運搬 2.5t以下 積込み・据付け（層積） 5個 7.0km以下 ；	428 個
				掘削 岩塊・玉石 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未 満 ；	470 m3
				路体（築堤）盛土 4.0m以上 ；	130 m3
仮設工	式	1	20,357,519		
工事用道路工	式	1	4,687,351	路体（築堤）盛土 4.0m以上 ；	1 式
				掘削 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満 ；	1 式
				土砂等運搬 土砂（岩塊・玉石混り土含む） ；	1 式
				整地 敷均し（ルース） ；	1 式
				敷鉄板 22×1,524×3,048（mm） 設置・撤去 ；	1 式
土留・仮締切工	式	1	14,529,168	大型土のう 耐候性（短期） ；	1 式
交通管理工	式	1	1,141,000	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡南部地区橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	45,268,813	
共通仮設費	式	1	9,265,060	
共通仮設費	式	1	832,060	
運搬費	式	1	351,830	仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	416,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,433,000	
純工事費	式	1	54,533,873	
現場管理費	式	1	28,788,000	
工事原価	式	1	149,417,926	
一般管理費等	式	1	24,392,074	
工事価格	式	1	173,810,000	

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡南部地区橋梁補修工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
橋梁保全工事		式	1	34, 563, 672			
舗装工		式	1	3, 839, 545			
鋼床版補修		式	1	3, 839, 545	舗装版切断 〔夜間〕 アスファルト舗装版 15cm以下；	1	式
					舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m；	46	m2
					舗装版破碎 〔夜間〕 アスファルト舗装版 舗装版厚 7 c m；	92	m2
					殻運搬 〔夜間〕 舗装版破碎；	10	m3
					殻処分 〔夜間〕 アスファルト殻；	10	m3
					基層 〔夜間〕 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1. 4m以上3. 0m以下；	14	m2
					基層 〔夜間〕 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1. 4m未満；	78	m2
					基層 〔夜間〕 加熱式合材 舗装厚 72mm；	7	m2
					基層 〔夜間〕 加熱式合材 舗装厚 54mm；	39	m2
					表層	14	m2

積算内訳書

工事名	令和８年度 福岡南部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				[夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m以上3.0m以下； 表層	78 m2
				[夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 35mm 1.4m未満； 表層	7 m2
				[夜間] 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下； 表層	39 m2
				[夜間] 密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満； 橋面防水	46 m2
				[夜間] 塗膜防水；	
橋梁補修工	式	1	24,526,497		
当て板補強工	式	1	24,526,497	当て板補強 (デッキ)[夜間]	20 箇所
				当て板補強 (ヒート)[夜間]	48 箇所
現場塗装工	式	1	1,714,850		
橋梁塗装工	式	1	1,714,850	塗膜除去 (当て板)[夜間] 珪リバー泥パック 橋梁用TypeⅡ； 塗膜塗替 (当て板)[夜間] F-12塗装系； 廃棄物運搬 PCB・鉛含有塗装；	24 m2 23 m2 1 回

積算内訳書

工事名	令和8年度 福岡南部地区橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				廃棄物処分 PCB・鉛含有塗装；	1 式
仮設工	式	1	4,482,780		
足場工	式	1	162,330	足場 手摺先行型枠組足場；	1 式
交通管理工	式	1	4,320,450	交通誘導警備員 [夜間]	1 式
直接工事費	式	1	34,563,672		
共通仮設費	式	1	8,898,381		
共通仮設費	式	1	2,215,381		
安全費	式	1	860,448	鉛等呼吸用保護具等費用	1 式
技術管理費	式	1	1,044,933	近接調査計測	1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	310,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	6,683,000		
純工事費	式	1	43,462,053		
現場管理費	式	1	22,634,000		
工事原価	式	1	66,096,053		