

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事
工事地名	福岡県大川市向島 地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	橋梁保全工事	
3) 工 期	201日間	自 令和 8年 8月24日 至 令和 9年 3月12日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	44,412,085		
橋梁補修工	式	1	21,103,174		
支承取替工	式	1	20,670,861	支承取替 (A1) [夜間] II 端横桁補強材、鋼製台座、アンカーボルト、ソールプレート 取付含； 支承取替 (A2) II 端横桁補強材、鋼製台座、アンカーボルト、ソールプレート 取付含；	2 2 基 基
当て板補修工	式	1	432,313	当て板補修 (横桁G1) 当て板補修 (横桁G2) 荷下し・横取り・仮置工	2 2 4 部材 部材 部材
現場塗装工	式	1	1,095,406		
橋梁塗装工	式	1	1,095,406	塗膜除去 珪リバー泥パック 橋梁用； 塗替塗装 タイタコート防錆塗装工法 6.11m2/橋； 廃棄物運搬 PCB・鉛含有塗装剥離剤及び塗料かす； 廃棄物処分 PCB・鉛含有塗装剥離剤及び塗料かす；	6 1 1 1 m2 橋 回 式
撤去工	式	1	2,919,776		
落橋防止装置撤去工	式	1	2,880,800	変位制限装置ブラケット撤去 (A1) [夜間] 変位制限装置ブラケット撤去 (A2) 既設コンクリート壁撤去	2 2 2 基 基 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(A1) [夜間] ワイヤー切断； 既設コンクリート壁撤去	2 m2
				(A2) ワイヤー切断； 表面被覆 CC-B塗装；	4 m2
運搬処理工	式	1	38,976	殻運搬 [夜間] コンクリート殻(鉄筋)； 殻運搬 コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 [夜間] コンクリート殻(鉄筋)； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋)；	2 m3 2 m3 2 m3 2 m3
仮設工	式	1	19,293,729		
足場支保工	式	1	3,721,599	足場・防護 [夜間] 床施工式フロア型システム足場(塗膜剥離養生工含)； 足場・防護 [夜間] 橋脚周り足場 TYPE F (塗膜剥離養生工含)； 防護 (桁下天端) [夜間] シート防護・板張防護(塗膜剥離養生工含)；	70 m2 40 m2 20 m2
環境対策施設工	式	1	4,667,430	環境対策施設	1 式
交通管理工	式	1	10,904,700	交通誘導警備員 交通誘導警備員 [夜間]	1 式 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	44,412,085	
共通仮設費	式	1	9,247,137	
共通仮設費	式	1	1,823,137	
安全費	式	1	770,120	鉛等呼吸用保護具等費用 1 式
技術管理費	式	1	253,017	近接調査計測 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	800,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	7,424,000	
純工事費	式	1	53,659,222	
現場管理費	式	1	25,277,000	
工事原価	式	1	83,569,037	
一般管理費等	式	1	15,430,963	
工事価格	式	1	99,000,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
橋梁保全工事	式	1	1,670,039		
橋梁補修工	式	1	540,784		
断面修復工	式	1	370,684	左官工法	1 構造物
				0.1m3以下 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有；	
				コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	0.1 m3
				殻処分	0.1 m3
				コンクリート殻(無筋)；	
モルタル充てん工	式	1	170,100	無収縮モルタル充填工法	1 構造物
				0.294m3；	
排水構造物工	式	1	517,734		
作業土工	式	1	63,365	床掘り	1 式
				土砂；	
				埋戻し	1 式
				土砂；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
				整地	1 式
				敷均し(ルース)；	
側溝工	式	1	47,469	側溝接続部改良	1 箇所
				無収縮モルタル；	
管渠工	式	1	34,000	暗渠排水管	1 m
				横断暗渠 400型 T-25；	
集水桝・マンホール工	式	1	372,900	プレキャスト集水桝	1 箇所
				；	
舗装工	式	1	121,134		
舗装復旧工	式	1	121,134	下層路盤(車道・路肩部)	13 m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 300mm；	
				上層路盤(車道・路肩部)	13 m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 250mm；	
				基層(車道・路肩部)	13 m2

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下) ；	13 m2
防護柵工		式	1	13,640		
路側防護柵工		式	1	13,640	ガードレール Gp-Bp-2B 塗装品 20m未満 曲線部補正無 ；	2 m
構造物撤去工		式	1	56,311		
防護柵撤去工		式	1	3,380	防護柵撤去(ガードレール)	2 m
構造物取壊し工		式	1	46,281	コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物 機械施工 ； 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 ； 舗装版破碎 アスファルト舗装版 舗装版厚 3 c m ；	0.7 m3 1 式 13 m2
運搬処理工		式	1	6,650	殻運搬 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻運搬 アスファルト殻 ； 殻処分 コンクリート殻(鉄筋) ； 殻処分 アスファルト殻 ；	0.7 m3 0.4 m3 0.7 m3 0.4 m3
仮設工		式	1	420,436		
土留・仮締切工		式	1	29,236	軽量鋼矢板 軽量型 3型 ；	1 式
交通管理工		式	1	391,200	交通誘導警備員	1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	1,670,039	
共通仮設費	式	1	681,856	
共通仮設費	式	1	43,856	
運搬費	式	1	14,856	仮設材運搬費 [往路] 1 式 仮設材運搬費 [復路] 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	29,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	638,000	
純工事費	式	1	2,351,895	
現場管理費	式	1	1,859,000	
工事原価	式	1	4,210,895	

積算内訳書

工事名	令和8年度 瀬高庁舎管内橋梁補修工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
橋梁保全工事	式	1	167,920	
橋梁補修工	式	1	64,420	
モルタル充てん工	式	1	64,420	無収縮モルタル充填工法 1 構造物 0.072m3 ;
仮設工	式	1	103,500	
交通管理工	式	1	103,500	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	167,920	
共通仮設費	式	1	68,000	
共通仮設費	式	1	4,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	64,000	
純工事費	式	1	235,920	
現場管理費	式	1	186,000	
工事原価	式	1	421,920	