

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事
工事地名	福岡県糸島市前原地内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所 交通対策課
2) 主 工 種	C・C・BOX工事
3) 工 期	224日間 自 令和 8年 8月 4日 至 令和 9年 3月15日
4) 工事概要	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
電線共同溝	式	1	77,687,213		
仮設工	式	1	15,326,721		
路面覆工	式	1	377,992	覆工板設置・撤去〔電線共同溝〕	1 式
				〔夜間〕 受桁基礎	9 m2
土留・仮締切工	式	1	4,835,540	RC-40 t=200 ;	
				軽量鋼矢板(電線共同溝)	1 式
				〔夜間〕 軽量型 3型 ;	
				切梁・腹起し	1 式
				〔夜間〕 管路部 ;	
残土処理工	式	1	333,189	ライナープレート	1 箇所
				(LT7)〔夜間〕 2.7×2892×5090(矩形) ;	
				現場発生品運搬	1 式
				〔夜間〕 ライナープレート・補強リング・スレ止め ;	
				土砂等運搬	1 式
交通管理工	式	1	9,780,000	(現場→仮置場)〔夜間〕	
				整地	1 式
				〔夜間〕 敷均し(ルース) ;	
				積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満 ;	
				土砂等運搬	1 式
				(仮置場→処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	
交通管理工	式	1	9,780,000	残土等処分	1 式
				交通誘導警備員	1 式
交通管理工	式	1	9,780,000	〔夜間〕	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
舗装版撤去工	式	1	2, 583, 368		
舗装版破碎工	式	1	1, 648, 756	殻運搬	32 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻；	
				殻処分	32 m3
				[夜間]	
				アスファルト殻；	
				舗装版切断	1 式
舗装版破碎工	式	1	934, 612	[夜間]	
				アスファルト舗装版 15cm以下；	
				舗装版破碎	220 m2
				[夜間]	
				アスファルト舗装版 舗装厚 100mm；	
				舗装版破碎	220 m2
				[夜間]	
舗装版破碎工	式	1	934, 612	アスファルト舗装版 舗装厚 50mm；	
				殻運搬	17 m3
				[夜間]	
				コンクリート殻(無筋) インターロック型ブロック；	
				殻処分	17 m3
				[夜間]	
				コンクリート殻(無筋)；	
開削土工	式	1	9, 211, 296	インターロック型ブロック撤去	278 m2
				[夜間]	
				ブロック厚 6cm；	
				開削掘削	1 式
				[夜間]	
				土砂等運搬	1 式
				(現場→仮置場)[夜間]	
掘削工	式	1	3, 339, 359	土砂；	
				整地	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事						
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳		
				[夜間] 敷均し(ルース)；			
埋戻し工	式	1	3,262,449	埋戻し・締固め	1	式	
				[夜間] 土砂；			
				埋戻し・締固め	1	式	
				[夜間] 中埋砂；			
				積込(ルース)	1	式	
				[夜間] 土砂 土量50,000m3未満；			
				土砂等運搬 (仮置場→現場)[夜間] 土砂；	1	式	
残土処理工	式	1	2,609,488	積込(ルース)	1	式	
				土砂 土量50,000m3未満；			
				土砂等運搬 (仮置場→処分場)	1	式	
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；			
				残土等処分	1	式	
電線共同溝工	式	1	13,350,380				
管路工(管路部)	式	1	10,382,630	埋設管路	457	m	
				[夜間] 角型FEP管 径 100mm；			
				埋設管路	85	m	
				[夜間] 角型FEP管 径 80mm；			
				埋設管路	11	m	
				[夜間] FEP(難燃) 径 50mm；			
				埋設管路	60	m	
				[夜間] PV 径 75mm；			

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				埋設管路	7 m
				[夜間]	
				PV 径 75mm 曲管5R ;	
				埋設管路	12 m
				[夜間]	
				PV 径 75mm 曲管3R ;	
				埋設管路	1,103 m
				[夜間]	
				PV 径 50mm ;	
				埋設管路	24 m
				[夜間]	
				PV 径 50mm 曲管10R ;	
				埋設管路	39 m
				[夜間]	
				PV 径 50mm 曲管3R ;	
				埋設管路	110 m
				(共用FA管)[夜間]	
VP 径 150mm ;					
埋設管路	31 m				
(共用FA管)[夜間]					
VP 径 150mm 曲管10R ;					
埋設管路	12 m				
(共用FA管)[夜間]					
VP 径 150mm 曲管5R ;					
埋設表示シート	1,353 m				
(材料費)					
150mm×50m 2倍 ;					
中間継手	16 個				
(材料費)					
角型FEP φ100 ;					
中間継手	1 個				
(材料費)					
角型FEP φ80 ;					
異種管継手	4 個				

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				(材料費) 角型FEP φ100⇔SFEP φ100 ; 分岐管 6 個
				(材料費) 150×75 ; 分散継手 13 個
				(材料費) PV75/PV50×2+PV25×2 ; ヤトリ継手 4 個
				(材料費) 共用FA管 VP φ150 ; スヘーサー 86 個
				(材料費) 共用FA管 VP φ150 ; スヘーサー 22 個
				(材料費) PV φ75 ; スヘーサー 448 個
				(材料費) PV φ50 ; 管端キャップ 2 個
				(材料費) 共用FA管用 VP φ150 ; リト線 541 m
				(材料費) 電力系 φ6.0mm ; リト線 1,256 m
				(材料費) 通信系 φ4.0mm ; ヘルマウス 30 個
				(材料費) 角型FEP φ100 ; ヘルマウス 13 個
				(材料費)

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				角型FEP φ80 ; ヘルマウス (材料費) FEP(難燃) φ50 ; ダクトスリーブ (材料費) 共用FA管 VP φ150 ; ダクトスリーブ (材料費) PV φ75 ; ダクトスリーブ (材料費) PV φ50 ;	1 2 10 20	個 個 個 個
プレキャストボックス工(特殊部)	式	1	2,967,750	プレキャストボックス (LT7)[夜間] 車道通信用 1400×1800×3000(首H=600) ; D種接地 [夜間]	1 1	個 極
付帯設備工	式	1	3,650,550			
ハンドホール工	式	1	3,650,550	ハンドホール [夜間] 電力機器用 SWT型 420×970×1200 分割有 K7 ロック付 ; ハンドホール [夜間] 電力機器用 TR型 470×800×1000 分割無 ; ハンドホール [夜間] 電力機器用 低圧分岐装置地中用 LHH 450×535 ×800 ; ハンドホール [夜間] 照明信号用 KHH 600×600×600 ;	2 2 7 1	箇所 箇所 箇所 箇所

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ハンドホール 〔夜間〕 ペデスタルボックス PB ; A種接地 〔夜間〕 D種接地 〔夜間〕	1 4 9	箇所 極 極
道路土工	式	1	390,729			
掘削工	式	1	111,141	掘削 〔夜間〕 土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ; 土砂等運搬 (現場→仮置場)〔夜間〕 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 整地 〔夜間〕 敷均し(ルース) ;	30 1 1	m3 式 式
残土処理工	式	1	279,588	積込(ルース) 土砂 土量50,000m3未満 ; 土砂等運搬 (仮置場→処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ; 残土等処分	1 1 1	式 式 式
舗装工	式	1	7,996,122			
アスファルト舗装工	式	1	1,698,408	下層路盤(車道・路肩部) 〔夜間〕 再生クラッシュ RC-40 仕上り厚 150mm ; 上層路盤(車道・路肩部) 〔夜間〕 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 200mm ; 表層(車道・路肩部) 〔夜間〕	216 216 216	m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	福岡 202号 前原地区無電柱化6工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
アスファルト舗装工	式	1	1,616,328	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	
				；	
				基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	216 m2
				；	
アスファルト舗装工	式	1	1,717,015	表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	216 m2
				；	
				下層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	145 m2
				上層路盤(車道・路肩部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm ；	145 m2
アスファルト舗装工	式	1	641,750	基層(車道・路肩部) [夜間] 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	145 m2
				；	
				表層(車道・路肩部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満	202 m2
				；	
アスファルト舗装工	式	1	768,024	下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；	151 m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満	151 m2
				；	
				下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；	251 m2

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	505,750	表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上 ；	249	m2
				下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ；	119	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,048,847	表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m未満 ；	119	m2
				下層路盤(歩道部) [夜間] 再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ；	199	m2
アスファルト舗装工	式	1	1,048,847	上層路盤(歩道部) [夜間] 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ；	201	m2
				表層(歩道部) [夜間] 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ；	204	m2
排水構造物工	式	1	17,133,106			
作業土工	式	1	2,565,332	床掘り [夜間] 土砂 ；	1	式
				埋戻し [夜間] 土砂 ；	1	式
				土砂等運搬 (現場→仮置場)[夜間] 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ；	1	式
				整地 [夜間]	1	式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				敷均し(ルース)；	
残土処理工	式	1	559, 176	積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50, 000m3未満；	
				土砂等運搬 (仮置場→処分場) 土砂(岩塊・玉石混り 土含む)；	1 式
				残土等処分	1 式
側溝工	式	1	10, 974, 790	鋼製U型側溝	108 m
				[夜間]	
				150×150；	
				プレキャストU型側溝	12 m
				[夜間]	
				300×300；	
				プレキャストU型側溝	43 m
				[夜間]	
				300×400；	
				プレキャストU型側溝	65 m
				[夜間]	
				300×500；	
側溝工	式	1	10, 974, 790	プレキャストU型側溝	11 m
				[夜間]	
				300×500(C)；	
				プレキャストU型側溝	15 m
				[夜間]	
				300×600；	
				プレキャストU型側溝	8 m
				[夜間]	
				500×700(B)；	
				プレキャストU型側溝	17 m
				[夜間]	
				500×800(B)；	
側溝工	式	1	10, 974, 790	自由勾配側溝	8 箇所
				[夜間]	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				300×400(A) 縦断用(コーナー部) ; 自由勾配側溝 [夜間]	12 箇所
				300×500(A) 縦断用(コーナー部) ; 自由勾配側溝 [夜間]	5 m
				300×500(A) 縦断用(コーナー直線部) ; 自由勾配側溝 [夜間]	1 m
				300×500(G) 横断用 ; 自由勾配側溝 [夜間]	6 m
				300×600(F) 縦断用 ; 自由勾配側溝 [夜間]	2 m
				300×600(G) 縦断用 ; 側溝蓋 [夜間]	146 枚
				B300(A) 標準部 ; 側溝蓋 [夜間]	1 枚
				B300(B) 管理口部 ; 側溝蓋 [夜間]	25 枚
				B500(A) 標準部 ; 隔壁工 (3) [夜間]	1 箇所
				H650×L660 開口有り ; 隔壁工 (A) [夜間]	1 箇所
				H860×L600 開口無し ;	
管渠工	式	1	83,908	暗渠排水管 (VU φ 150) [夜間] 据付 直管 50～150mm ;	4 m

積算内訳書

工事名		福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				暗渠排水管 (VUφ400) [夜間] 据付 直管 200～400mm ;	6 m
集水桝・マンホール工	式	1	2, 949, 900	現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×700(A) G蓋(T-25) ;	5 箇所
				現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×800(A) G蓋(T-25) ;	7 箇所
				現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×900(A) G蓋(T-25) ;	1 箇所
				現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×1000(A) G蓋(T-25) ;	1 箇所
				現場打ち街渠桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 600 ×800×1000(A) G蓋(T-25) ;	1 箇所
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 300 ×300×500(A) G蓋(T-2) ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×800(A) G蓋(T-2) ;	2 箇所
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500	2 箇所
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500	
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500	
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500	
				現場打ち集水桝 [夜間] 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500	

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				×500×800(B) G蓋(T-25) ; 生コンクリート夜間割増 セツト料金 ;	1 式
縁石工	式	1	2,337,439		
縁石工	式	1	2,337,439	歩車道境界ブロック (A型)[夜間] 両面R 150/190×200×2000 ; 歩車道境界ブロック (B型)[夜間] 乗入部(車両乗入用) L=490 ; 歩車道境界ブロック (C型)[夜間] 乗入部(自転車歩行者用) L=490 ; 歩車道境界ブロック (D型)[夜間] すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600 ; 歩車道境界ブロック (E型)[夜間] すりつけ部 A型(切り下げ用)(自転車歩行者用) L=600 ;	94 m 101 m 15 m 24 箇所 4 箇所
区画線工	式	1	213,111		
区画線工	式	1	213,111	溶融式区画線 [夜間] 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 溶融式区画線 (黄)[夜間] 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ; 区画線消去 [夜間]	200 m 33 m 66 m

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				削取り式；
道路付属施設工	式	1	2, 720, 340	
道路付属物工	式	1	2, 720, 340	視覚障がい者誘導標示 (仮設) [夜間] 16 m 貼付式 点状 300×300； 視覚障がい者誘導標示 (仮設) [夜間] 222 m 貼付式 線状 300×300；
構造物撤去工	式	1	2, 774, 051	
構造物取壊し工	式	1	1, 045, 929	コンクリート構造物取壊し 64 m3 [夜間] 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 1 式 [夜間] アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 130 m2 [夜間] アスファルト舗装版 舗装版厚 10 c m；
排水構造物撤去工	式	1	41, 794	暗渠排水管撤去 34 m [夜間] 撤去； 蓋版撤去 37 枚 [夜間] グレーチング 蓋；
ブロック舗装撤去工	式	1	414, 390	インターロッキングブロック撤去 285 m2 [夜間] ブロック厚 6cm；
運搬処理工	式	1	1, 271, 938	殻運搬 64 m3 [夜間] コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 17 m3

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					[夜間] コンクリート殻(無筋) インターロッキングブロック； 殻運搬	13 m3
					[夜間] アスファルト殻； 殻処分	81 m3
					[夜間] コンクリート殻(無筋)； 殻処分	13 m3
					[夜間] アスファルト殻； 現場発生品運搬	1 式
					[夜間] グレーチング 蓋；	
直接工事費		式	1	77,687,213		
共通仮設費		式	1	11,996,850		
共通仮設費		式	1	3,456,850		
運搬費		式	1	166,670	仮設材運搬費	1 式
準備費		式	1	876,385	[夜間] 試掘調査費 (車道部) [夜間] N=1箇所； 試掘調査費 (歩道部) [夜間] N=12箇所； 埋設物件事故防止費	1 式 1 式 1 式
技術管理費		式	1	981,795	[夜間] 側圧・引込張力試験 側圧・引込張力試験 道路施設基本データ作成費用	1 式 1 式 1 式

積算内訳書

工事名	福岡 2 0 2 号 前原地区無電柱化 6 工区工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,432,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,540,000	
純工事費	式	1	89,684,063	
現場管理費	式	1	36,826,000	
工事原価	式	1	126,510,063	
一般管理費等	式	1	22,459,937	
工事価格	式	1	148,970,000	