

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事
工事地名	瀬高庁舎管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 7月28日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	38,215,479		
道路土工		式	1	4,922,134		
掘削工(ICT)		式	1	4,780,510	掘削(ICT)	740 m3
					土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
					土砂等運搬	1 式
					土砂(岩塊・玉石混り土含む)；	
					整地	1 式
					敷均し(ルーズ)；	
路体盛土工		式	1	128,740	路体(築堤)盛土	20 m3
					2.5m未満；	
法面整形工(ICT)		式	1	12,884	法面整形(切土部)(ICT)	10 m2
					㙺質土、砂及び砂質土、粘性土；	
					法面整形(盛土部)(ICT)	7 m2
					法面締固め無し；	
法面工		式	1	1,484		
防草コンクリート		式	1	1,484	張りコンクリート	0.4 m2
					18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無；	
排水構造物工		式	1	9,691,755		
作業土工		式	1	854,995	床掘り	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式
					[夜間]	
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					[夜間]	
					土砂；	
					埋戻し	1 式
					土砂；	

積算内訳書

工事名	令和８年度 西蒲池歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				基面整正	1	式
				基面整正	1	式
				〔夜間〕		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
側溝工	式	1	5,328,468	整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
				自由勾配側溝	27	m
				〔2号〕		
				内幅300mm×内高500mm ;		
				自由勾配側溝	49	m
				〔3号〕		
				内幅300mm×内高400～500mm ;		
				自由勾配側溝	74	m
				〔4号〕		
管渠工	式	1	906,792	内幅300mm×内高400～600mm ;		
				自由勾配側溝	10	m
				〔仮設〕		
				内幅300mm×内高600mm ;		
				横断暗渠	22	m
				〔夜間〕		
				重圧管 φ 500 ;		
				暗渠排水管	6	m
				据付 直管 200～400mm VU管 φ 300 ;		
				コンクリート削孔	2	箇所
集水桝・マンホール工	式	1	2,316,500	現場打ち集水桝	1	箇所
				〔4号集水桝〕		
				現場打材 18-8-40(高炉) 800×800×1600 グレー		
				チング 蓋(T-25)細目 ;		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				〔仮設集水桝〕		
				現場打材 18-8-25(高炉) 500×500×850 グレー		
				チング 蓋(T-25)細目 ;		
				プレキャスト街渠桝	1	箇所

積算内訳書

工事名	令和８年度　西蒲池歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳		
				[3号街渠柵] 500×500×1300； プレキャスト街渠柵	1	箇所
				[7号街渠柵] 500×500×1300； プレキャスト街渠柵	1	箇所
				[8号街渠柵] 800×800×1500；		
生コンクリート夜間割増	式	1	285,000	生コンクリート夜間割増〔夜間〕	1	式
縁石工	式	1	3,357,448			
作業土工	式	1	125,360	床掘り	1	式
				土砂； 埋戻し 土砂；	1	式
縁石工	式	1	3,232,088	歩車道境界ブロック 〔A型〕 180/230×250×2000；	33	m
				歩車道境界ブロック 〔A2型〕 180/230×250×2000；	73	m
				歩車道境界ブロック 〔A4型〕 180/230×250×2000；	0.9	m
				歩車道境界ブロック 〔B型〕 180～200/205～230×100～250×600(歩行者乗 入すりつけ部)；	12	箇所
				歩車道境界ブロック 〔B2型〕 180～200/205～230×100～250×600(車両乗入 すりつけ部)；	26	箇所
				歩車道境界ブロック	38	m

積算内訳書

工事名	令和８年度 西蒲池歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				[C型] 200/205×100×490（歩行者乗入部）； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	74 m
				[C2型] 200/205×100×490（車両乗入部）； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ	187 m
				A種(120×120×600)；	
舗装工	式	1	9,904,227		
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	7,334,901	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 350mm；	1,220 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 150mm；	1,220 m2
				基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	918 m2
				中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	918 m2
				表層(車道・路肩部) [舗装擦付] 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上3.0m以下；	297 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	142,977	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	39 m2
				上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；	39 m2
				表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；	39 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	634,777	下層路盤(歩道部) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；	143 m2
				上層路盤(歩道部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm；	143 m2
				表層(歩道部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上	143 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度　西蒲池歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別		単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳	
					；	
透水性舗装工	式	1	1,791,572	フィルター層	405	m2
				砂　仕上り厚 70mm ；		
				下層路盤(歩道部)	415	m2
				再生クラッシャー RC-40　仕上り厚 100mm ；		
				表層	416	m2
				ストリート 透水性アスコン(13) 1.4m以上2.4m未満 舗装厚 40mm ；		
防護柵工	式	1	496,700			
路側防護柵工	式	1	496,700	仮設ガードレール	120	m
				Gr-C-2B　独立基礎タイプ ；		
				支給品運搬	1	式
				仮設ガードレール部材 ；		
区画線工	式	1	472,771			
区画線工	式	1	472,771	溶融式区画線	89	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	260	m
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	140	m
				[夜間]		
				溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	210	m
				溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		
				溶融式区画線	3	m
				[夜間]		
				溶融式手動 セブテラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
				；		

積算内訳書

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
構造物撤去工	式	1	1,057,893		
構造物取壊し工	式	1	705,528	コンクリート構造物取壊し 66 m3 無筋構造物 機械施工； 舗装版破碎 520 m2 [歩道部] アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	
運搬処理工	式	1	352,365	殻運搬 66 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻運搬 21 m3 アスファルト殻； 殻処分 66 m3 コンクリート殻(無筋)； 殻処分 21 m3 [歩道部] アスファルト殻；	
迂回路撤去工	式	1	7,031,517		
掘削工	式	1	2,414,705	掘削 810 m3 土砂 オープンカット 押土無 障害無 5,000m3未満； 土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 1 式 敷均し(ルーズ)；	
路体盛土工	式	1	148,369	路体(築堤)盛土 6 m3 2.5m未満； 路体(築堤)盛土 10 m3 2.5m以上4.0m未満； 路体(築堤)盛土 400 m3 4.0m以上；	
路側防護柵工	式	1	220,800	ガートパイク 8 m Gp-Bp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	
防護柵撤去工	式	1	1,240,323	防護柵撤去(ガードレール) 162 m 仮設ガードレール撤去 143 m	

積算内訳書

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				仮設ガードレール(Gr-B-2B-特) ガードレール基礎； 仮設ガードレール移設 Gr-C-4E 独立基礎； 防護柵(横断・転落防止柵)撤去 柵高1.1m 支柱間隔3m； 車止めポスト撤去 H=850 H型 耐衝撃性ポラード；	40 m 48 m 2 本
標識撤去工	式	1	343,950	標識撤去 複柱式； 標識撤去 単柱式； 標識移設 規制標識 単柱式 標識柱：φ60.5×t2.8×4.2m (地下亜鉛めっき+静電粉黛塗装(白))；	4 基 1 基 2 基
道路付属物撤去工	式	1	128,120	視線誘導標撤去 φ100 防護柵取付 30本以上； 視線誘導標撤去 線形誘導標 片面反射 防護柵取付； 視線誘導標撤去 線形誘導標 片面反射 ガードレール反射体；	61 本 25 本 15 箇所
道路照明設備撤去工	式	1	41,060	道路照明灯撤去 直線型 H=10m；	1 基
構造物取壊し工	式	1	463,827	舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下； 舗装版破碎 [車道部] アスファルト舗装版 舗装版厚 10cm； 舗装版破碎 [車道部] アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm； 舗装版破碎 [歩道部] アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm；	55 m 1,090 m2 590 m2 220 m2

積算内訳書

工事名	令和８年度　西蒲池歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　　別　　　内　　　訳		
運搬処理工	式	1	2,030,363	殻運搬	147	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	138	m3
				〔車道部〕		
				アスファルト殻；		
				殻処分	9	m3
				〔歩道部〕		
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				仮設ガードレール、転落防止柵、標識他；		
仮設工	式	1	1,279,550			
交通管理工	式	1	1,279,550	交通誘導警備員	53	人日
				交通誘導警備員	17	人日
				〔夜間〕		
直接工事費	式	1	38,215,479			
共通仮設費	式	1	6,106,230			
共通仮設費	式	1	1,484,230			
技術管理費	式	1	1,112,230	防護柵の出来形管理のための非破壊試験費	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本データ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	372,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	4,622,000			
純工事費	式	1	44,321,709			
現場管理費	式	1	20,004,000			
工事原価	式	1	86,373,139			

積算内訳書

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
一般管理費等	式	1	15,346,861	
工事価格	式	1	101,720,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	12,139,430		
防護柵工		式	1	1,620,000		
路側防護柵工		式	1	1,620,000	カートパイク Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無；	100 m
標識工		式	1	199,930		
小型標識工		式	1	199,930	標識柱 単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；	1 基
					標識板 2.0m2未満；	1 枚
区画線工		式	1	8,277,200		
区画線工		式	1	8,277,200	溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	5,000 m
					溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	5,000 m
					溶融式区画線 〔夜間〕 溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	300 m
					路面標示(矢羽根 A) 〔夜間〕 高輝度路面標示 青 白線有；	30 箇所
					路面標示(矢羽根 B) 〔夜間〕 高輝度路面標示 青；	30 箇所
					路面標示（自転車ピクト） 貼付式；	30 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 西蒲池歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路付属施設工	式	1	1,010,400		
道路付属物工	式	1	1,010,400	視線誘導標	30 本
				土中建込 30本以上；	
				車線分離標	30 本
				可変式(穿孔式・1本脚) 30本以上；	
仮設工	式	1	1,031,900		
交通管理工	式	1	1,031,900	交通誘導警備員	1 式
				交通誘導警備員	1 式
				[夜間]	
直接工事費	式	1	12,139,430		
共通仮設費	式	1	2,290,000		
共通仮設費	式	1	145,000		
現場環境改善費（率計上）	式	1	145,000		
共通仮設費（率計上）	式	1	2,145,000		
純工事費	式	1	14,429,430		
現場管理費	式	1	7,618,000		
工事原価	式	1	22,047,430		