

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事
工事地名	久留米維持出張所管内

2. 工事内容

1) 事務所名	福岡国道事務所	交通対策課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	207日間	自 令和 8年 7月28日 至 令和 9年 2月19日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	44,440,448		
道路土工	式	1	1,467,903		
掘削工 (ICT)	式	1	81,377	掘削 (ICT)	190 m3
				土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；	
路体盛土工	式	1	389,094	路体 (築堤) 盛土	40 m3
				2.5m未満；	
				路体 (築堤) 盛土	140 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
路床盛土工	式	1	386,392	路床盛土	170 m3
				2.5m以上4.0m未満；	
				積込 (ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満；	
				土砂等運搬	1 式
				土砂 (岩塊・玉石混り土含む)；	
法面整形工 (ICT)	式	1	135,432	法面整形 (盛土部) (ICT)	240 m2
				法面締固め無し；	
防草コンクリート	式	1	50,560	張りコンクリート	20 m2
				18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し；	
防草対策工	式	1	425,048	防草シート	244 m2
				(盛土部)	
				不織布長繊維系 厚1.0mm；	
舗装工	式	1	15,927,800		
切削オーバーレイ工	式	1	6,889,973	切削オーバーレイ	1,020 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無し 密粒ギャップ ASホ	
				リマー改質 I 型 (13)；	
				切削オーバーレイ	855 m2
				7cm以下 一層 段差すりつけ無し 再生粗粒度アスコン	

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(20) ; 殻運搬(路面切削)	94	m3
				アスファルト殻 ; 殻処分	94	m3
アスファルト舗装工	式	1	7,811,656	アスファルト殻 ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	488	m2
				粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 140mm ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	318	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm 1.4m未満 ;		
				上層路盤(車道・路肩部)	170	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm 1.4m以上 ;		
				基層(車道・路肩部)	318	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;		
				基層(車道・路肩部)	170	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				中間層(車道・路肩部)	318	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;		
				中間層(車道・路肩部)	170	m2
				再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				表層(車道・路肩部)	168	m2
				密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;		
				表層(車道・路肩部)	145	m2
				密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
				表層(車道・路肩部)	1,030	m2
				密粒ギャップASホリマー改質Ⅰ型(13) 舗装厚 50mm 3.0m超 ;		

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
アスファルト舗装工	式	1	42,312	下層路盤(歩道部)	8	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 150mm ;		
				上層路盤(歩道部)	8	m2
				再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	8	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満 ;		
アスファルト舗装工	式	1	1,029,558	下層路盤(歩道部)	333	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	58	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m未満 ;		
				表層(歩道部)	275	m2
				再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上 ;		
アスファルト舗装工	式	1	154,301	下層路盤(歩道部)	47	m2
				再生クラッシャー RC-40 仕上り厚 100mm ;		
				表層(歩道部)	47	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;		
排水構造物工	式	1	13,420,926			
作業土工	式	1	1,405,316	床掘り	1	式
				土砂 ;		
				埋戻し	1	式
				土砂 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				敷均し(ルース) ;		
側溝工	式	1	7,051,495	管(函)渠型側溝	176	m
				(標準部 スリット型)		
				幅 30cm 高さ 30cm ;		
				管(函)渠型側溝	30	m

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				(集水部 スリット型) 幅 30 c m 高さ 30 c m ; 管(函)渠型側溝 (砂溜部 スリット型) 幅 30 c m 高さ 30 c m ; プレキャストU型側溝 300×300 ;	28 m 45 m
管渠工	式	1	2, 974, 320	ヒューム管(B形管) (2号管渠) 外圧管1種 φ 600 ; 接続コンクリート (2号管渠) φ 600用 ; 横断暗渠 300型 ; 導水パイプ (A型) φ 150 一般部 L=2000 ; 導水パイプ (B型) φ 150 切下部 L=600 ; 導水パイプ (C型) φ 150 車両乗入部 L=1000 ;	4 m 1 箇所 38 m 89 m 4 箇所 7 m
集水桝・マンホール工	式	1	1, 654, 385	現場打ち街渠桝 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600 G蓋(T-25) ; 現場打ち集水桝 (A) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600 G蓋(T-25) ; 現場打ち集水桝 (S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500	5 箇所 5 箇所 3 箇所

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					×500×500 縞鋼板蓋； 現場打ち集水桝 (S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 500 ×500×600 縞鋼板蓋； 現場打ち集水桝 (S) 現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 800 ×800×1100 縞鋼板蓋；	1 箇所
					1 箇所	
排水工		式	1	335,410	縦排水 300型；	17 m
縁石工		式	1	2,041,484		
縁石工		式	1	2,041,484	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (A型) 両面R 150/190×200×2000； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (C型) すりつけ部 A型(切り下げ用)(車両乗入用) L=600； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (E型) 乗入部(車両乗入用) L=490； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (H型) 乗入部(自転車歩行者用) L=490； 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ (J型) 片面R 180/205×250 L=2000； 地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A種(120×120×600)；	165 m
					4 箇所	
					9 m	
					19 m	
					18 m	
					102 m	
防護柵工		式	1	1,344,420		

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
路側防護柵工	式	1	1,344,420	カーブレール 塗装品 Gr-B-4E 50m以上100m未満 曲線部補正 無；	97 m
区画線工	式	1	891,897		
区画線工	式	1	891,897	溶融式区画線 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	550 m
				溶融式区画線 溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	210 m
				溶融式区画線 (横断歩道予告) 溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	2 箇所
				高視認性区画線 (黄) リブ式(溶融式) 実線 30cm；	280 m
構造物撤去工	式	1	1,660,129		
防護柵撤去工	式	1	271,860	防護柵撤去(カーブレール)	197 m
構造物取壊し工	式	1	598,822	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	58 m3
				舗装版破碎 コンクリート舗装版 舗装版厚 10 c m；	64 m2
				石積撤去	27 m3
				防草シート撤去	179 m2
排水構造物撤去工	式	1	1,749	蓋版撤去 グレートンク 蓋；	7 枚
ブロック舗装撤去工	式	1	10,264	インターロッキングブロック撤去	8 m2
運搬処理工	式	1	777,434	殻運搬 コンクリート殻(無筋) 構造物とりこわし；	58 m3

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					殻運搬	6	m3
					コンクリート殻(無筋) 舗装版破碎；		
					殻運搬	0.6	m3
					コンクリート殻(無筋) インターロッキング 舗装；		
					石積運搬	27	m3
					殻処分	65	m3
					コンクリート殻(無筋)；		
					現場発生品運搬	1	式
					ガードレール・防草シート・グレーチング 蓋；		
仮設工	式	1	7,685,889				
作業ヤード整備工	式	1	4,141,889	ヤード造成	1	式	
				かごマット(多段積型)	128	m2	
					省力化かごマット 80型；		
交通管理工	式	1	3,544,000	交通誘導警備員	1	式	
直接工事費	式	1	44,440,448				
共通仮設費	式	1	6,644,230				
共通仮設費	式	1	1,685,230				
運搬費	式	1	163,000	建設機械運搬費	1	式	
技術管理費	式	1	1,112,230	防護柵の出来形管理のための非破壊試験	1	式	
				システム初期費(ICT)	1	式	
				道路施設基本データ作成費用	1	式	
現場環境改善費 (率計上)	式	1	410,000				
共通仮設費 (率計上)	式	1	4,959,000				
純工事費	式	1	51,084,678				

積算内訳書

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	21,874,000	
工事原価	式	1	89,048,090	
一般管理費等	式	1	15,931,910	
工事価格	式	1	104,980,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕		式	1	8,519,412		
舗装工		式	1	56,642		
アスファルト舗装工		式	1	56,642	不陸整正	25 m2
					補足材有り 再生クラッシャーレン RC-40 46mm以上53mm 未満；	
					表層(歩道部)	25 m2
					再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 30mm 1.4m以上；	
防護柵工		式	1	2,819,000		
路側防護柵工		式	1	1,620,000	ガードパイプ	100 m
					Gp-Bp-2B 塗装品 100m以上 曲線部補正無；	
防止柵工		式	1	1,199,000	転落(横断)防止柵	100 m
					柵高 1.1m コンクリート建込；	
標識工		式	1	199,930		
小型標識工		式	1	199,930	標識柱	1 基
					単柱式 径76.3 柱長さ 4.8m 2基以下；	
					標識板	1 枚
					2.0m2未満；	
区画線工		式	1	4,207,100		
区画線工		式	1	4,207,100	溶融式区画線	2,500 m
					[夜間]	
					溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
					溶融式区画線	2,500 m
					[夜間]	
					溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無；	
					溶融式区画線	400 m
					[夜間]	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度 辺春地区歩道設置外工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
					溶融式手動 ゼブラ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無		
					路面標示	20	箇所
					(矢羽根 A) [夜間]		
					高輝度路面標示 青 白線有；		
					路面標示	20	箇所
					(矢羽根 B) [夜間]		
					高輝度路面標示 青；		
					路面標示	5	箇所
					(自転車以外) [夜間]		
					貼付式；		
道路付属施設工		式	1	374,240			
道路付属物工		式	1	374,240	視線誘導標	10	本
					土中建込 10本以上30本未満；		
					車線分離標	10	本
					φ80 H=800 可変式(穿孔式・1本脚) 10本以上30本未満；		
仮設工		式	1	862,500			
交通管理工		式	1	862,500	交通誘導警備員	1	式
					交通誘導警備員	1	式
					[夜間]		
直接工事費		式	1	8,519,412			
共通仮設費		式	1	1,815,000			
共通仮設費		式	1	109,000			
現場環境改善費（率計上）		式	1	109,000			
共通仮設費（率計上）		式	1	1,706,000			

