積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８・９年度　下小春橋側道橋設置外工事
工事地名	福岡県八女市立花町上辺春地先

２．工事内容

１）　事務所名　　福岡国道事務所　交通対策課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　199日間　　自　　令和 8年11月11日
　　至　　令和 9年 5月28日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　下小春橋側道橋設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	37,012,724			
橋台工	式	1	3,388,006			
作業土工	式	1	355,559	掘削	1	式
				土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 5,000m3未満；		
				床掘り	1	式
				土砂；		
				床掘り(掘削)	1	式
				軟岩；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				積込(ﾙｰｽﾞ)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満；		
橋台躯体工	式	1	3,032,447	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	15	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定なし 敷厚 10cm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	37	m3
				24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				鉄筋	0.37	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	1.21	t
				SD345 D16～D25；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				表面被覆工	8	m2
				CC-B塗装；		
				支保	1	式
				f≦40kN/m2[t≦120cm]；		
				支保	1	式
				80kN/m2<f[250cm<t]；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　下小春橋側道橋設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
法覆護岸工	式	1	1,717,092			
作業土工	式	1	75,580	埋戻しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C規定なし；	1	式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	式	1	1,641,512	止水ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉)；	0.6	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ(間知)ﾌﾞﾛｯｸ積 控35cm；	42	m2
				胴込･裏込材(砕石) 再生砕石 RC-40；	16	m3
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉)；	0.6	m3
				足場 安全ネット必要；	1	式
擁壁護岸工	式	1	1,108,029			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,108,029	重力式擁壁 (1号) 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；	6	m3
				重力式擁壁 (2号) 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；	7	m3
				化粧型枠 自然石 厚45mm；	1	式
排水構造物工	式	1	55,350			
管渠工	式	1	55,350	ﾋｭｰﾑ管 撤去・再設置 φ400；	5	m
構造物撤去工	式	1	637,520			
構造物取壊し工	式	1	464,672	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	52	m3
運搬処理工	式	1	172,848	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	52	m3

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　下小春橋側道橋設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				殻処分	52	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	30,106,727			
土留･仮締切工	式	1	22,347,224	鋼矢板	1	式
				III型；		
				切梁･腹起し	1	式
				大型土のう	1	式
				製作･設置･撤去；		
				締切盛土	1	式
仮水路工	式	1	4,707,949	ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式
				ﾌﾗﾝｼﾞ型　φ500；		
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ	1	式
				ﾗｯﾌﾟ型　φ2500；		
				現場発生品運搬	1	式
				ｺﾙｹﾞｰﾄﾊﾟｲﾌﾟ；		
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	2,236,554	ﾔｰﾄﾞ造成	360	m3
				敷鉄板	520	m2
				22×914×1,829(mm) 設置･撤去；		
交通管理工	式	1	815,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	37,012,724			
共通仮設費	式	1	8,965,236			
共通仮設費	式	1	4,187,236			
運搬費	式	1	2,913,006	重建設機械分解組立輸送費	1	式
				仮設材運搬費	1	式
技術管理費	式	1	920,230	平板載荷試験費	1	式
				ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	354,000			

積算内訳書

工事名	令和８・９年度　下小春橋側道橋設置外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費（率計上）	式	1	4,778,000	
純工事費	式	1	45,977,960	
現場管理費	式	1	15,181,000	
工事原価	式	1	61,158,960	
一般管理費等	式	1	11,911,040	
工事価格	式	1	73,070,000	