

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡201号松田地区改良外工事
工事地名	福岡県京都郡みやこ町勝山松田地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	工務課
2) 主工種	道路改良工事	
3) 工期	219日間	自 令和 8年 5月21日 至 令和 8年12月25日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	福岡201号松田地区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	36,012,050	
道路土工	式	1	6,608,790	
路体盛土工 (ICT)	式	1	6,608,790	路体(築堤)盛土 (ICT) 2,500 m3 4.0m以上 ; 土材料 2,040 m3
構造物撤去工	式	1	5,538,920	
電気室撤去工	式	1	5,538,920	電気室撤去 1 式
応急処理工	式	1	23,565,000	
応急処理事業工	式	1	23,565,000	普通作業員 1,400 時間 特殊作業員 1,400 時間 運転手(特殊) 1,400 時間 運転手(一般) 1,300 時間 バックホウ(クローラ) [標準] 70 日 バックホウ (クローラ) [標準]山積0.45m3(平積0.35m3) [長期割引無し] ; ダンプトラック 70 日 4t積 [長期割引無し] ; トラック [クレーン装置付き] 70 日 ベーストラック4t級 吊り能力2.9t [長期割引無し] ; 軽油 4,000 L 土のう 500 袋 耐候性大型土のう3年対応 ;
仮設工	式	1	299,340	
交通管理工	式	1	299,340	交通誘導警備員 1 式 B
直接工事費	式	1	36,012,050	

積算内訳書

工事名	福岡201号松田地区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路改良	式	1	27,293,103	
道路土工	式	1	4,908,742	
掘削工(ICT)	式	1	88,284	掘削(ICT) 210 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満;
路体盛土工	式	1	1,323,794	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満; 路体(築堤)盛土 370 m3 2.5m以上4.0m未満; 土材料 230 m3
路床盛土工	式	1	38,384	路床盛土 4 m3 2.5m未満; 土材料 4 m3
路床盛土工(ICT)	式	1	3,178,144	路床盛土(ICT) 440 m3 4.0m以上; 土材料 60 m3 土材料 380 m3 Fe石炭処理土;
法面整形工(ICT)	式	1	100,638	法面整形(盛土部)(ICT) 180 m2 法面締固め無し;
防草コンクリート	式	1	179,498	張りコンクリート 22 m2 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無し;
法面工	式	1	1,899,240	
植生工	式	1	64,440	種子散布 180 m2 肥料無し 100m2以上250m2未満;
路肩ブロック工	式	1	1,834,800	法肩ブロック 88 m
擁壁工	式	1	447,545	
作業土工	式	1	24,391	床掘り 1 式 土砂; 埋戻し 1 式

積算内訳書

工事名	福岡201号松田地区改良外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
プレキャスト擁壁工	式	1	423,154	プレキャスト擁壁 幅 145 c m 1.0mを超え2.0m以下； 嵩上げコンクリート	6 m 0.1 m ³
排水構造物工	式	1	6,304,844		
作業土工	式	1	83,726	床掘り 土砂； 埋戻し	1 式 1 式
側溝工	式	1	2,460,650	函渠型側溝 A型(標準用) 函渠型側溝 B型(集水蓋付) 函渠型側溝 C型(砂留柵)	107 m 14 m 12 m
管渠工	式	1	3,760,468	ヒューム管(B形管) 外圧管1種； 中央分離帯側溝 300型(一般部) 中央分離帯側溝 300型(集水型) 中央分離帯用柵 300型	0.8 m 148 m 36 m 2 m
舗装工	式	1	4,895,791		
アスファルト舗装工	式	1	3,934,731	下層路盤(車道・路肩部) 粒調Fe石灰路盤材 仕上り厚 170mm； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石 RM-25 仕上り厚 100mm； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	912 m ² 912 m ² 1,040 m ²
アスファルト舗装工	式	1	961,060	下層路盤(歩道部) 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 40mm 1.4m以上	369 m ² 369 m ²

積算内訳書

工事名	福岡201号松田地区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;
踏掛版設置工	式	1	1,735,312	
踏掛版設置工	式	1	1,735,312	踏掛版設置 20 m3 24-12-25(20)(高炉);
縁石工	式	1	3,087,694	
縁石工	式	1	3,087,694	歩車道境界ブロック 154 m 歩車道境界ブロック 4 m (歩行者踏込部) 歩車道境界ブロック 1 箇所 (擦付部) 歩車道境界ブロック 184 m (中央分離帯)
防護柵工	式	1	1,233,960	
防止柵工	式	1	1,233,960	転落(横断)防止柵 113 m 柵高 1.1m 土中建込;
道路付属施設工	式	1	80,340	
道路付属物工	式	1	80,340	道路鋸 39 個 小型鋸 30個以上;
構造物撤去工	式	1	2,516,705	
構造物取壊し工	式	1	767,450	コンクリート構造物取壊し 19 m3 無筋構造物 機械施工; 舗装版切断 230 m アスファルト舗装版 15cm以下; 舗装版破碎 410 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 4cm; 舗装版破碎 180 m2 アスファルト舗装版 舗装版厚 5cm; 舗装版破碎 1,370 m2

積算内訳書

工事名	福岡201号松田地区改良外工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15 c m ;
運搬処理工	式	1	1,749,255	殻運搬 19 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻運搬 231 m3 アスファルト殻 ; 殻処分 19 m3 コンクリート殻(無筋) ; 殻処分 214 m3 (車道部) アスファルト殻 ; 殻処分 16 m3 (歩道部) アスファルト殻 ;
仮設工	式	1	182,930	
交通管理工	式	1	182,930	交通誘導警備員 B 1 式
直接工事費	式	1	27,293,103	
共通仮設費	式	1	4,644,600	
共通仮設費	式	1	955,600	
技術管理費	式	1	615,600	平板載荷試験費 1 式 品質管理試験費 1 式 防護柵の出来形管理のための非破壊試験 1 式
現場環境改善費 (率計上)	式	1	340,000	
共通仮設費 (率計上)	式	1	3,689,000	
純工事費	式	1	31,937,703	

