

積算内訳書

1. 工事名

工事名	福岡3号黒崎西地区道路付属物設置外工事
工事地名	福岡県北九州市八幡西区黒崎地先

2. 工事内容

1) 事務所名	北九州国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	204日間	自 令和 8年 8月 7日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区道路付属物設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路修繕	式	1	49,149,254		
道路土工	式	1	1,137,740		
防草コンクリート	式	1	1,137,740	張りコンクリート 18-8-25 (20) (高炉) コンクリート夜間割増無 ;	698 m2
舗装工	式	1	1,275,120		
アスファルト舗装工	式	1	1,275,120	表層(歩道部) 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上 ;	616 m2
防護柵工	式	1	8,881,974		
路側防護柵工	式	1	1,357,560	ガードレール 【夜間】 塗装品 Gr-B-4E 21m以上50m未満 曲線部補正無 ; ガードレール 【夜間】 自在R連続基礎 Gr-B-2B ;	33 m 12 m
防止柵工	式	1	3,035,852	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 200×200×450 ; 金網・支柱(立入防止柵) 1.8m 2m ; 門扉 両開き ;	68 基 128 m 2 基
防止柵工	式	1	4,394,464	基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm ; 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m ; 門扉 両開き ;	112 基 220 m 3 基
作業土工	式	1	94,098	床掘り 【夜間】	1 式

積算内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区道路付属物設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				土砂； 埋戻し	1 式
				【夜間】 土砂； 土砂等運搬 (仮置場) 【夜間】 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地	1 式
				【夜間】 敷均し(ルース)； 積込(ルース)	1 式
				土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 (処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式
標識工	式	1	21,237,305		
作業土工	式	1	34,628	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂； 土砂等運搬 (処分場) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 残土等処分	1 式 1 式 1 式 1 式
大型標識工	式	1	4,338,000	標識基礎 抵抗板付鋼製杭基礎 H-300 L=4000； 片持標識柱 【夜間】 F型標識柱； 標識板 【夜間】 2.0m2以上 2.3m×2.2m；	1 基 1 基 1 枚

積算内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区道路付属物設置外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
					標識板	1 枚
					【夜間】 2. 0m2以上 2. 8m×3. 35m ；	
					標識板改修	1 枚
					【夜間】 1. 3m×1. 2m ；	
					標識板改修	1 枚
					【夜間】 0. 8m×1. 4m ；	
					標識板改修	1 枚
					【夜間】 0. 6m×2. 2m ；	
大型標識工	式	1	2, 422, 477	標識基礎	1 基	
					片持式の基礎 6. 0m3以上 ；	
					片持標識柱	1 基
					【夜間】 F型標識柱 ；	
					標識板	1 枚
					【夜間】 2. 0m2以上 2. 8m×3. 0m ；	
					支給品運搬	1 式
					【夜間】 標識板 ；	
大型標識工	式	1	14, 442, 200	門型標識柱	1 基	
					(P8) 【夜間】 スパン長 9. 5m ；	
					門型標識柱	1 基
					(P14) 【夜間】 スパン長 13. 9m ；	
					標識板	2 枚
					【夜間】 2. 0m2以上 1. 8m×1. 6m ；	
					標識板	2 枚
					【夜間】	

積算内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区道路付属物設置外工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				2. 0m2以上 1. 8m×3. 2m ；	
道路付属施設工	式	1	3, 470, 530		
道路付属物工	式	1	2, 050, 091	交通遮断機基礎 (本体支柱) □500×1000 ；	1 基
				交通遮断機基礎 (受け支柱) □300×400 ；	1 基
				交通遮断機 アルミポール L=5000 ；	1 基
照明工	式	1	1, 420, 439	照明柱基礎 1200×2000×2200 ；	2 基
				作業土工(電気)	1 式
応急処理工	式	1	8, 558, 562		
応急処理作業工	式	1	8, 557, 062	視線誘導標 自発光障害物表示灯 ；	1 本
				普通作業員	700 時間
				特殊作業員	700 時間
				運転手(特殊)	500 時間
				運転手(一般)	500 時間
				ダンプトラック	10 日
				通称4t積級[長期割引無し] ；	
				バックホ(クロー)	10 日
				バック容量0. 45m3[長期割引無し] ；	
				バックホ(クロー)	10 日
				バック容量0. 28m3[長期割引無し] ；	
				軽油	1, 154 L
運搬処理工	式	1	1, 500	現場発生品運搬	1 式
				立入防止柵 ；	
構造物撤去工	式	1	1, 568, 523		

積算内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区道路付属物設置外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
防護柵撤去工	式	1	339,563	移動式ガードレール撤去	128	m
				移動式ガードレール撤去	45	m
				【夜間】		
標識撤去工	式	1	108,600	標識撤去	1	基
				【夜間】		
				2.8m×3.35m；		
構造物取壊し工	式	1	386,694	舗装版破碎	620	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 5 c m；		
運搬処理工	式	1	733,666	殻運搬	31	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	31	m3
				アスファルト殻；		
				現場発生品運搬	1	式
				移動式ガードレール；		
				現場発生品運搬	1	式
				【夜間】		
				移動式ガードレール；		
				現場発生品運搬	1	式
				【夜間】		
				標識板；		
仮設工	式	1	3,019,500			
交通管理工	式	1	3,019,500	交通誘導警備員	1	式
				A 【夜間】		
				交通誘導警備員	1	式
				B		
				交通誘導警備員	1	式
				B 【夜間】		
直接工事費	式	1	49,149,254			
共通仮設費	式	1	6,135,293			
共通仮設費	式	1	1,400,293			

積算内訳書

工事名	福岡 3 号黒崎西地区道路付属物設置外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
準備費	式	1	174,063	試掘調査費 埋設物件事故防止費 1 式
技術管理費	式	1	422,230	防護柵の出来形管理のための非破壊試験 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	804,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	4,735,000	
純工事費	式	1	55,284,547	
現場管理費	式	1	19,202,000	
工事原価	式	1	74,486,547	
一般管理費等	式	1	14,173,453	
工事価格	式	1	88,660,000	