積算内訳書

１．工事名

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事
工事地名	筑豊維持出張所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　北九州国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　121日間　　自　令和 8年10月29日
　　至　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	55,498,620			
舗装工	式	1	50,449,116			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	50,449,116	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	1,390	m2
				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cmを超え12cm以下 二層 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	6,310	m2
				殻運搬(路面切削) ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	701	m3
				殻処分 ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	701	m3
区画線工	式	1	2,425,302			
区画線工	式	1	2,425,302	溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	520	m
				溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	17	m
				溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	120	m
				溶融式区画線 ［夜間］	400	m

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線　52　m (減速標示)[夜間] 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線　20　m (黄色)[夜間] 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線　170　m [夜間] 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 高視認性区画線　800　m (白色)[夜間] ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 15cm； 高視認性区画線　200　m (黄色)[夜間] ﾘﾌﾞ式(溶融式) 実線 30cm；
道路付属施設工	式	1	211,500	
道路付属物工	式	1	211,500	車線分離標　9　本 [夜間] H=650 可変式(穿孔式･1本脚) 10本未満；
構造物撤去工	式	1	35,802	
道路付属施設撤去工	式	1	35,802	車線分離標撤去　9　本 [夜間] 穿孔式(1本脚) 10本未満；
仮設工	式	1	2,376,900	
交通管理工	式	1	2,376,900	交通誘導警備員　1　式 A[夜間]

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				交通誘導警備員 1 式 B[夜間]
直接工事費	式	1	55,498,620	
共通仮設費	式	1	9,498,230	
共通仮設費	式	1	1,282,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式 （往路） 建設機械運搬費 1 式 （復路）
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,076,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,216,000	
純工事費	式	1	64,996,850	
現場管理費	式	1	21,427,000	
工事原価	式	1	100,495,628	
一般管理費等	式	1	17,754,372	
工事価格	式	1	118,250,000	

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	1,583,161			
舗装工	式	1	1,433,145			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,433,145	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	337 17 17 	m2 m3 m3
区画線工	式	1	73,816			
区画線工	式	1	73,816	溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	85 45 	m m
仮設工	式	1	76,200			
交通管理工	式	1	76,200	交通誘導警備員 A[夜間] 交通誘導警備員 B[夜間]	1 1	式 式
直接工事費	式	1	1,583,161			
共通仮設費	式	1	542,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	169,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費（往路） 1 式 建設機械運搬費（復路） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	27,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	373,000	
純工事費	式	1	2,125,161	
現場管理費	式	1	1,029,000	
工事原価	式	1	3,154,161	

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	2,807,482			
舗装工	式	1	2,650,740			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	2,650,740	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cmを超え12cm以下 二層 改質AS粗粒Ⅱ型(20) 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	338 34 34 	m2 m3 m3
区画線工	式	1	80,542			
区画線工	式	1	80,542	溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	95 47 	m m
仮設工	式	1	76,200			
交通管理工	式	1	76,200	交通誘導警備員 A[夜間] 交通誘導警備員 B[夜間]	1 1 	式 式
直接工事費	式	1	2,807,482			
共通仮設費	式	1	842,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	185,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費（往路） 1 式 建設機械運搬費（復路） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	43,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	657,000	
純工事費	式	1	3,649,482	
現場管理費	式	1	1,759,000	
工事原価	式	1	5,408,482	

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	1,687,483			
舗装工	式	1	1,517,679			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	1,517,679	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ ［夜間］ 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)； 殻運搬(路面切削) ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ［夜間］ ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	351 18 18 	m2 m3 m3
区画線工	式	1	93,604			
区画線工	式	1	93,604	溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 ［夜間］ 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	110 55 	m m
仮設工	式	1	76,200			
交通管理工	式	1	76,200	交通誘導警備員 A[夜間] 交通誘導警備員 B[夜間]	1 1 	式 式
直接工事費	式	1	1,687,483			
共通仮設費	式	1	566,000			

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	171,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費（往路） 1 式 建設機械運搬費（復路） 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	29,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	395,000	
純工事費	式	1	2,253,483	
現場管理費	式	1	1,087,000	
工事原価	式	1	3,340,483	

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路修繕	式	1	397,829	
道路土工	式	1	365,229	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	365,229	張りｺﾝｸﾘｰﾄ　154　m2 18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無　t=7cm；
仮設工	式	1	32,600	
交通管理工	式	1	32,600	交通誘導警備員　1　式 B
直接工事費	式	1	397,829	
共通仮設費	式	1	76,000	
共通仮設費	式	1	9,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	9,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	67,000	
純工事費	式	1	473,829	
現場管理費	式	1	193,000	
工事原価	式	1	666,829	

積算内訳書

工事名	令和8年度筑豊管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
道路修繕	式	1	895,823	
道路土工	式	1	845,023	
防草ｺﾝｸﾘｰﾄ	式	1	845,023	張りｺﾝｸﾘｰﾄ　385　m2 18-8-25（20）（高炉）ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無　t=7cm；
仮設工	式	1	50,800	
交通管理工	式	1	50,800	交通誘導警備員A　1　式 交通誘導警備員B　1　式
直接工事費	式	1	895,823	
共通仮設費	式	1	171,000	
共通仮設費	式	1	18,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	18,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	153,000	
純工事費	式	1	1,066,823	
現場管理費	式	1	435,000	
工事原価	式	1	1,501,823	