積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事
工事地名	北九州国道事務所管内

２．工事内容

１）　事務所名　　北九州国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　舗装工事
３）　工　　期　　120日間　　自　　令和 8年10月30日
　　至　　令和 9年 2月26日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	21,684,171			
舗装工	式	1	20,075,714			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	20,075,714	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅱ型(13)； 殻運搬(路面切削) 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	4,450 222 222 	m2 m3 m3
区画線工	式	1	998,857			
区画線工	式	1	998,857	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ； 溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無； 溶融式区画線 (減速標示)【夜間】	970 340 30 39 66 	m m m m m

積算内訳書

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
				溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無 ;
仮設工	式	1	609,600	
交通管理工	式	1	609,600	交通誘導警備員 1 式 A【夜間】 交通誘導警備員 1 式 B【夜間】
直接工事費	式	1	21,684,171	
共通仮設費	式	1	4,577,230	
共通仮設費	式	1	697,230	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 1 式 （往路） 建設機械運搬費 1 式 （復路）
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	491,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	3,880,000	
純工事費	式	1	26,261,401	
現場管理費	式	1	10,061,000	
工事原価	式	1	72,081,325	
一般管理費等	式	1	12,708,675	
工事価格	式	1	84,790,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	14,466,578			
舗装工	式	1	12,822,940			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	12,822,940	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟ ﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	2,980	m2
				殻運搬(路面切削) 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	149	m3
				殻処分 【夜間】 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	149	m3
区画線工	式	1	1,110,238			
区画線工	式	1	1,110,238	溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	1,070	m
				溶融式区画線 (黄色)【夜間】 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	690	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	11	m
				溶融式区画線 【夜間】 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	46	m
仮設工	式	1	533,400			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	533,400	交通誘導警備員 A【夜間】 1 式 交通誘導警備員 B【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	14,466,578	
共通仮設費	式	1	3,145,000	
共通仮設費	式	1	303,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路) 1 式 建設機械運搬費 (復路) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	161,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	2,842,000	
純工事費	式	1	17,611,578	
現場管理費	式	1	7,281,000	
工事原価	式	1	24,892,578	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	5,617,346			
舗装工	式	1	5,100,228			
切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工	式	1	5,100,228	切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】制約著しく有 一般部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	749	m2
				切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ 【夜間】制約著しく有 橋梁部 7cm以下 一層 段差すりつけ無 密粒ｷﾞｬｯﾌﾟASﾎﾟﾘﾏｰ改質Ⅰ型(13)；	469	m2
				殻運搬(路面切削) 【夜間】制約著しく有 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	56	m3
				殻処分 【夜間】制約著しく有 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	56	m3
区画線工	式	1	288,518			
区画線工	式	1	288,518	溶融式区画線 【夜間】制約著しく有 溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	100	m
				溶融式区画線 【夜間】制約著しく有 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 厚1.5mm 排水性舗装無 ；	120	m
				溶融式区画線 【夜間】制約著しく有 溶融式手動 矢印･記号･文字 15cm換算 厚1.5mm 排水性舗装無；	34	m
仮設工	式	1	228,600			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和８年度北九州国道管内舗装修繕外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	228,600	交通誘導警備員 A【夜間】 1 式 交通誘導警備員 B【夜間】 1 式
直接工事費	式	1	5,617,346	
共通仮設費	式	1	1,721,000	
共通仮設費	式	1	305,000	
運搬費	式	1	142,000	建設機械運搬費 (往路) 1 式 建設機械運搬費 (復路) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	163,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	1,416,000	
純工事費	式	1	7,338,346	
現場管理費	式	1	3,528,000	
工事原価	式	1	10,866,346	