

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度牛津川土砂掘削外工事
工事地名	佐賀県多久市、小城市、白石町地先

2. 工事内容

1) 事務所名	武雄河川事務所	管理課
2) 主 工 種	河川維持工事	
3) 工 期	267日間	自 令和 8年 7月 3日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度牛津川土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
河川維持		式	1	68, 631, 566		
河川土工		式	1	35, 224, 046		
掘削工 (ICT)		式	1	25, 191, 400	河床等掘削 (ICT)	6, 500 m3
					石灰処理	6, 500 m3
					生石灰 35kg/m3 断面整形有り ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					整地	1 式
					残土受入れ地での処理 ;	
掘削工		式	1	4, 538, 126	掘削	410 m3
					土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					石灰処理	410 m3
					生石灰 35kg/m3 断面整形有り ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式
掘削工		式	1	926, 460	掘削	100 m3
					土砂 上記以外 (小規模) 小規模 (標準) ;	
					石灰処理	100 m3
					生石灰 35kg/m3 断面整形有り ;	
					積込 (ルース)	1 式
					土砂 土量50, 000m3未満 ;	
					土砂等運搬	1 式
					土砂 (岩塊・玉石混り土含む) ;	
					残土等処分	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
掘削工	式	1	926,460	掘削	100	m3
				土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) ;		
				石灰処理	100	m3
				生石灰 35kg/m3 断面整形有り ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				残土等処分	1	式
掘削工	式	1	3,641,600	河床等掘削	1,000	m3
				石灰処理	1,000	m3
				生石灰 35kg/m3 断面整形有り ;		
				積込(ルース)	1	式
				土砂 土量50,000m3未満 ;		
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;		
				整地	1	式
				残土受入れ地での処理 ;		
舗装工	式	1	4,838,200			
アスファルト舗装工	式	1	4,838,200	不陸整正	2,000	m2
				補足材無し ;		
				表層(車道・路肩部)	2,000	m2
				再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下 ;		
堤防養生工	式	1	16,861,350			
伐木除根工	式	1	16,861,350	伐木・伐竹	11,000	m2
				伐竹 ;		
				除根整地	11,000	m2
				集積積込み	11,000	m2
				伐木伐竹運搬	1,650	m3
				処分費	1,100	m3
				幹・枝葉 ;		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度牛津川土砂掘削外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				処分費 根株；	550	m3
応急処理工	式	1	9,609,000			
応急処理事業工	式	1	9,609,000	応急作業	1	式
仮設工	式	1	2,098,970			
工事用道路工	式	1	1,358,370	工事用道路盛土 (設置) 4.0m以上；	1	式
				工事用道路盛土 (撤去) 4.0m以上；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
交通管理工	式	1	740,600	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	68,631,566			
共通仮設費	式	1	6,075,926			
共通仮設費	式	1	1,780,926			
運搬費	式	1	667,926	仮設材運搬費 (牟田辺排水機場)	1	式
技術管理費	式	1	598,000	システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	515,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	4,295,000			
純工事費	式	1	74,707,492			

積算内訳書

仮番号

工事名	令和 8 年度牛津川土砂掘削外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場管理費	式	1	20, 457, 000	
工事原価	式	1	95, 164, 492	
一般管理費等	式	1	16, 385, 508	
工事価格	式	1	111, 550, 000	