

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事
工事地名	佐賀県鳥栖市曾根崎町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	工務課
2) 主工種	道路維持工事	
3) 工期	353日間	自 令和 8年 4月13日 至 令和 9年 3月31日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
道路維持	式	1	51,832,552	
道路土工	式	1	2,701,703	
掘削工(ICT)	式	1	1,301,103	掘削(ICT) 1,500 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 1,500 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 整地 30 m3 敷均し(ルース)；
路体盛土工	式	1	283,100	路体(築堤)盛土 50 m3 2.5m未満；
路体盛土工(ICT)	式	1	238,140	路体(築堤)盛土(ICT) 900 m3 4.0m以上；
路床盛土工(ICT)	式	1	153,360	路床盛土(ICT) 400 m3 4.0m以上；
法面整形工(ICT)	式	1	726,000	法面整形(切土部)(ICT) 500 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 500 m2 法面締固め無し；
舗装工	式	1	7,413,000	
アスファルト舗装工	式	1	3,493,700	下層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 150mm； 上層路盤(車道・路肩部) 1,000 m2 粒度調整碎石 M-25 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 1,000 m2 再生密粒度アスコン(20) 舗装厚 50mm 1.4m以上3.0m以下；
透水性舗装工	式	1	410,300	フィルター層 100 m2 砂 仕上り厚 70mm； 下層路盤(歩道部) 100 m2 再生クワッチャン RC-40 仕上り厚 100mm； 表層 100 m2

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				ストリート 透水性アスコン(13) 2.4m以上 舗装厚 40m m ;
コンクリート舗装工	式	1	3,509,000	下層路盤(車道・路肩部) 再生クラッシュレン RC-40 仕上り厚 100mm ; コンクリート舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚 100mm ;
排水構造物工	式	1	2,222,274	
作業土工	式	1	134,184	床掘り 土砂 ; 基面整正 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;
側溝工	式	1	2,038,000	プレキャストU型側溝 300×300 ;
集水桝・マンホール工	式	1	50,090	現場打ち集水桝 現場打材 500×500×600 18-8-25(高炉) 法面 作業補正無 ;
縁石工	式	1	163,380	
縁石工	式	1	163,380	歩車道境界ブロック 一般部 180/230×250×2000 ;
防護柵工	式	1	263,291	
防止柵工	式	1	263,291	基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 φ101.6×3.2×600mm ; 金網・支柱(立入防止柵) 2m以下 2m アングル型 H1500 Z-GS7 線径3.2mm× 網目56mm ;
区画線工	式	1	69,640	
区画線工	式	1	69,640	溶解式区画線 溶解式手動 実線 15cm 厚1.5mm 排水性舗装無

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				;
道路附属施設工	式	1	1,502,900	
境界工	式	1	335,000	境界杭 50 本 国土交通省型 120×120 根巻き基礎無し；
防草対策工	式	1	1,167,900	張りコンクリート 100 m2 18-8-25(高炉) t=5cm；
				モルタル吹付 100 m2 厚5cm；
擁壁工	式	1	1,215,674	
作業土工	式	1	34,514	床掘り 1 式
				土砂；
				基面整正 1 式
				埋戻し 1 式
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,181,160	土砂等運搬 1 式 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
				重力式擁壁 18 m3 2m以上5m以下 18-8-40(高炉)；
法面工	式	1	366,650	
植生工	式	1	366,650	人工張芝 500 m2 ワ芝；
情報ボックス工	式	1	897,000	
管路工(管路部)	式	1	897,000	埋設管路 50 m コンクリート製 250×250×2000(ト7型)；
除草工	式	1	12,657,000	
道路除草工	式	1	12,657,000	道路除草(複合) 80,000 m2 肩掛式；
				道路除草(複合) 20,000 m2 ハトがト式；

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				除草処分	100,000	m2
応急処理工	式	1	16,142,750			
応急処理事業工	式	1	16,142,750	応急作業	1	式
構造物撤去工	式	1	1,571,920			
構造物取壊し工	式	1	1,042,670	コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	50	m3
				舗装版切断	1	式
				アスファルト舗装版 15cm以下；		
				舗装版破碎	500	m2
				アスファルト舗装版 舗装版厚 15cm以下；		
運搬処理工	式	1	529,250	殻運搬	50	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻運搬	50	m3
				アスファルト殻；		
				殻処分	50	m3
				コンクリート殻(無筋)；		
				殻処分	50	m3
				アスファルト殻；		
仮設工	式	1	4,645,370			
工事用道路工	式	1	4,141,690	仮設舗装	1	式
				(アスファルト舗装)		
				再生粗粒度アスコン(20) t=50mm；		
				仮設舗装	1	式
				(コンクリート舗装)		
				18-8-40(高炉) W/C指定無し t=100mm；		
土留・仮締切工	式	1	153,680	土のう積	1	式
				小口並べ 仕拵・積立；		
				土のう積	1	式
				小口並べ 撤去；		

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐賀国道鳥栖地区外保全工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
交通管理工	式	1	350,000	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	51,832,552	
共通仮設費	式	1	6,792,230	
共通仮設費	式	1	1,210,230	
技術管理費	式	1	1,210,230	システム初期費(ICT) 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	5,582,000	
純工事費	式	1	58,624,782	
現場管理費	式	1	25,484,000	
工事原価	式	1	84,108,782	
一般管理費等	式	1	14,721,218	
工事価格	式	1	98,830,000	