

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事
工事地名	佐賀県唐津市厳木町浪瀬地先 浪瀬トンネル外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	243日間	自 令和 8年 7月 1日 至 令和 9年 2月28日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
通信設備(機器単体)		式	1	67,111,600			
非常警報設備		式	1	67,111,600			
非常警報装置		式	1	50,111,600	機側操作盤(TSC1) 屋外共架型 一般地区； 副制御装置(支柱共架形) 機側操作盤(TSC1)内実装； 機側操作盤(TSC2) 屋外共架型 一般地区； 副制御装置(支柱共架形) 機側操作盤(TSC2)内実装； 警報表示板(TIB) 薄型 一般地区 LED式； 補助警報表示板(SIB) 自立型 一般地区 LED式； 押ボタン式通報装置 I型 LED*1； 消火器 蓄圧式 ABC粉末 6kg； 通報装置説明板 アクリル製 3t； 非常電話機 非常電話収納箱 屋外自立型 SUS製 支柱含む； 非常電話収納箱 壁掛型 SUS製； 非常電話案内板 反射式； 誘導表示板 反射式；	1 1 1 1 2 1 16 32 16 13 4 9 48 4	面 組 面 組 面 面 台 本 枚 台 台 台 枚 枚
非常警報装置		式	1	17,000,000	制御装置(TMC) 屋内自立型 塗装；	1	面

積算内訳書

工事名	令和８年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
機器単体費	式	1	67,111,600		
工場製作	式	1	1,951,000		
工場製作工	式	1	1,951,000		
非常警報装置支柱製作工	式	1	1,951,000	警報表示板設置架台	1 式
				警報表示板張出部	1 式
				溶融亜鉛めっき後、指定色塗装；	
工場純工事費	式	1	1,951,000		
(工場製作原価)	式	1	1,951,000		
通信設備	式	1	25,914,495		
非常警報設備工	式	1	23,482,545		
非常警報装置設置工	式	1	11,077,152	機側操作盤(TSC1)設置	1 面
				(夜間施工)	
				機側操作盤(TSC2)設置	1 面
				(夜間施工)	
				警報表示板設置	2 面
				(夜間施工)	
				；	
				補助警報表示板設置	1 面
				(夜間施工)	
				押ボタン式通報装置設置	1 台
				(夜間施工)	
				押ボタン式通報装置設置	15 台
				(補正あり)(夜間施工)	
				消火器設置	32 本
				(補正あり)(夜間施工)	
				通報装置説明板設置	1 枚

積算内訳書

工事名		令和8年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別	内 訳
				(夜間施工)	
				通報装置説明板設置	15 枚
				(補正あり)(夜間施工)	
				非常電話機設置	4 台
				(夜間施工)	
				屋外自立型 坑外；	
				非常電話機設置	1 台
				(夜間施工)	
				壁掛型 坑内；	
				非常電話機設置	8 台
				(補正あり)(夜間施工)	
				壁掛型 坑内；	
				非常電話案内板設置	1 枚
				(夜間施工)	
				アンカーボルト既設；	
				非常電話案内板設置	44 枚
				(補正あり)(夜間施工)	
				アンカーボルト既設；	
				非常電話案内板設置	3 枚
				(補正あり)(夜間施工)	
				アンカーボルト新設；	
				誘導表示板設置	1 枚
				(夜間施工)	
				反射式；	
				誘導表示板設置	3 枚
				(補正あり)(夜間施工)	
				反射式；	
				配線工	1 式
				(夜間施工)	
				警報表示板設置架台設置	1 式
				(夜間施工)	
				岩屋トンネル起点側(門型柱)；	
				警報表示板張出部設置	1 式
				(夜間施工)	

積算内訳書

工事名	令和8年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				浪瀬トンネル終点側(F型柱)；		
非常警報装置設置工	式	1	342,408	制御装置(TMC)設置	1	面
				配線工	1	式
非常警報装置撤去工	式	1	11,981,189	機側操作盤(TSC1)撤去 (夜間施工)	1	面
				機側操作盤(TSC2)撤去 (夜間施工)	1	面
				警報表示板撤去 (夜間施工)	2	面
				補助警報表示板撤去 (夜間施工)	1	面
				押ボタン式通報装置撤去 (夜間施工)	1	台
				押ボタン式通報装置撤去 (補正あり)(夜間施工)	15	台
				消火器撤去 (補正あり)(夜間施工)	32	本
				非常電話機撤去 (夜間施工)	4	台
				支柱型 坑外；		
				非常電話機撤去 (夜間施工)	1	台
				壁掛型 坑内；		
				非常電話機撤去 (補正あり)(夜間施工)	8	台
				壁掛型 坑内；		
				非常電話説明板撤去 (夜間施工)	1	枚
				非常電話説明板撤去 (補正あり)(夜間施工)	8	枚
				非常電話案内板撤去 (夜間施工)	1	枚
				非常電話案内板撤去	44	枚

積算内訳書

工事名	令和8年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				(補正あり)(夜間施工) 誘導表示板撤去 (夜間施工) 内照式(蛍光灯) ; 誘導表示板撤去 (補正あり)(夜間施工) 内照式(蛍光灯) ; 配線撤去工 (夜間施工) 警報表示板設置架台撤去 (夜間施工) 岩屋トンネル起点側(門型柱) ; 警報表示板張出部撤去 (夜間施工) 浪瀬トンネル終点側(F型柱) ;	1 3 1 1 1	枚 枚 式 式 式
非常警報装置撤去工	式	1	81,796	制御装置(TMC)撤去 配線撤去工	1 1 面 式	
システム・インテグレーション	式	1	108,950			
システム・インテグレーション	式	1	108,950	システム・インテグレーション	1 式	
工場製品輸送工	式	1	328,000			
輸送工	式	1	328,000	輸送(電気)	1 式	
仮設工	式	1	1,995,000			
交通管理工	式	1	1,995,000	交通誘導警備員 A (夜間施工) 交通誘導警備員 B (夜間施工)	20 60 人日 人日	
直接工事費	式	1	25,914,495			

積算内訳書

工事名	令和８年度浪瀬トンネル外非常警報設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	3,544,385	
共通仮設費	式	1	72,385	
技術管理費	式	1	72,385	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	3,472,000	
純工事費	式	1	29,458,880	
現場管理費	式	1	13,743,000	
機器間接費	式	1	6,413,000	
技術者間接費	式	1	568,000	
機器管理費	式	1	5,845,000	
（現場原価）	式	1	49,614,880	
工事原価	式	1	51,565,880	
一般管理費等	式	1	10,182,520	
工事価格	式	1	128,860,000	