

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度佐賀国道管内道路情報表示設備設置工事
工事地名	佐賀県武雄市東川登町地先外

2. 工事内容

1) 事務所名	佐賀国道事務所	管理第二課
2) 主 工 種	道路維持工事	
3) 工 期	219日間	自 令和 8年 7月23日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

工事名	令和8年度佐賀国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
通信設備(機器単体)	式	1	42,230,000	
道路情報表示設備	式	1	42,230,000	
道路情報表示装置	式	1	21,420,000	道路情報表示板 1 面 道路情報表示板 HLM2形；
道路情報表示装置	式	1	20,810,000	道路情報表示板 1 面 道路情報表示板 HLM2形；
機器単体費	式	1	42,230,000	
工場製作	式	1	3,618,000	
工場製作工	式	1	3,618,000	
道路情報表示板支柱製作工	式	1	3,618,000	梁柱・点検歩廊 1 組 東川登 梁柱・点検歩廊 1 組 嬉野
工場純工事費	式	1	3,618,000	
(工場製作原価)	式	1	3,618,000	
通信設備	式	1	1,621,318	
道路情報表示設備工	式	1	989,518	
道路情報表示装置設置工	式	1	272,482	道路情報表示板設置 1 面 道路情報表示板設置 HLM2形； 梁柱・点検歩廊設置 1 組 配線工 1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	230,567	道路情報表示板撤去 1 面 道路情報表示板撤去 HL3形； 梁柱・点検歩廊撤去 1 組 配線撤去工 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度佐賀国道管内道路情報表示設備設置工事				
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
				現場発生品運搬(電気) 東川登～東分資材置場；	1 式
道路情報表示装置設置工	式	1	308,966	道路情報表示板設置 道路情報表示板設置 HLM2形； 梁柱・点検歩廊設置 路側無線装置無線部設置 配線工	1 面 1 組 1 台 1 式
道路情報表示装置撤去工	式	1	177,503	道路情報表示板撤去 道路情報表示板撤去 NHL2形； 梁柱・点検歩廊撤去 路側無線装置無線部撤去（再使用） 配線撤去工 現場発生品運搬(電気) 嬉野～東分資材置場；	1 面 1 組 1 台 1 式 1 式
システム・インテグレーション	式	1	169,300		
システム・インテグレーション	式	1	169,300	システム・インテグレーション	1 式
工場製品輸送工	式	1	291,000		
輸送工	式	1	291,000	輸送(電気)	1 式
仮設工	式	1	171,500		
交通管理工	式	1	171,500	交通誘導警備員 A 交通誘導警備員 B	5 人日 5 人日
直接工事費	式	1	1,621,318		
共通仮設費	式	1	511,945		
共通仮設費	式	1	66,945		

積算内訳書

工事名	令和8年度佐賀国道管内道路情報表示設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
技術管理費	式	1	66,945	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式 道路施設基本データ作成費 1 式
共通仮設費（率計上）	式	1	445,000	
純工事費	式	1	2,133,263	
現場管理費	式	1	1,333,000	
機器間接費	式	1	5,010,000	
技術者間接費	式	1	437,000	
機器管理費	式	1	4,573,000	
（現場原価）	式	1	8,476,263	
工事原価	式	1	12,094,263	
一般管理費等	式	1	2,735,737	
工事価格	式	1	57,060,000	