積算内訳書

１．工事名

工事名	令和８年度北波多地区防災工事
工事地名	佐賀県唐津市北波多上平野地先

２．工事内容

１）　事務所名　　佐賀国道事務所　管理第二課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　351日間　　自　　令和 8年11月 6日
　　至　　令和 9年10月22日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	令和８年度北波多地区防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路修繕	式	1	66,726,037			
道路土工	式	1	35,513,512			
掘削工(ICT)	式	1	34,912,120	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 10,000m3以上50,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	10,800 10,840 10,800	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	601,392	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土；	670	m2
地下水排除工	式	1	18,767,751			
集排水ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ工	式	1	18,767,751	集水井蓋撤去･再設置 φ3650； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ 集水井内 軟岩 径115mm； 保孔管 集水井内VP ｽﾄﾚｰﾅ現場加工無 二重式排水管； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄 (H23-W1) 集水井内； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄 (H23-W2) 集水井内； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄 (H23-W3) 集水井内； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ洗浄 (H22-W2) 集水井内； ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ仮設機材	1 350 350 2,400.3 1,622.4 948.2 1,105.4 1	基 m m m m m m 回

積算内訳書

工事名	令和８年度北波多地区防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	25,782			
構造物取壊し工	式	1	17,176	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	2	m3
運搬処理工	式	1	8,606	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	2	m3
仮設工	式	1	12,418,992			
工事用道路工	式	1	10,969,992	掘削 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無 障害無 10,000m3以上50,000m3未満；	1	式
				掘削 土砂 片切掘削；	1	式
				積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満；	1	式
				土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混じり土含む)；	1	式
				整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1	式
				工事用道路盛土	1	式
				法面整形(切土部) 現場制約無 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	1	式
				法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	1	式
				敷鉄板 22×1,524×3,048(mm) 設置･撤去；	1	式
				仮設舗装 (ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装) 再生密粒度ｱｽｺﾝ 舗装厚 50ｍｍ；	1	式
				仮設舗装 (砕石舗装) 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40 舗装厚 100ｍｍ；	1	式

積算内訳書

工事名	令和８年度北波多地区防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				暗渠排水管 　据付 波状管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径400mm； 暗渠排水管 　据付 波状管 ﾀﾞﾌﾞﾙ構造 呼径500mm； U型排水管 　半割波状管 ｼﾝｸﾞﾙ構造 呼径300mm； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 　落蓋式側溝 横断用 300×300； 側溝蓋 　落蓋式側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 横断用 300用；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
交通管理工	式	1	1,449,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	66,726,037			
共通仮設費	式	1	29,127,310			
共通仮設費	式	1	22,161,310			
運搬費	式	1	34,654	仮設材運搬費	1	式
準備費	式	1	20,762,600	木根等処分費	1	式
技術管理費	式	1	797,056	湧水量計測 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1 1	式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	567,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,966,000			
純工事費	式	1	95,853,347			
現場管理費	式	1	28,098,000			
工事原価	式	1	123,951,347			

積算内訳書

工事名	令和８年度北波多地区防災工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	21,908,653	
工事価格	式	1	145,860,000	