

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号乱橋地区構造物設置（その2）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町乱橋地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	197日間	自 令和 8年 9月11日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号乱橋地区構造物設置（その２）工事						
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
道路改良		式	1	141,725,998			
カルバート工		式	1	141,528,989			
プレキャストカルバート工		式	1	137,701,729	敷モルタル 高炉1:3； プレキャストボックス 内幅 6.2m 内高 6.2m； 底版コンクリート 40-12-25(20)（普通）； 足場 安全ネット必要；	1.8 23 108 1	m3 m m3 式
防水工		式	1	3,827,260	防水 防水シート W=30cm 目地部； 外目地 弾性シーリング； 内目地 弾性シーリング；	610 610 510	m m m
仮設工		式	1	197,009			
工事用道路工		式	1	25,009	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去；	1	式
交通管理工		式	1	172,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費		式	1	141,725,998			
共通仮設費		式	1	16,744,462			
共通仮設費		式	1	3,366,462			
運搬費		式	1	2,268,232	重建設機械分解組立輸送費 仮設材運搬費	1 1	式 式
技術管理費		式	1	64,230	道路施設基本データ作成費用	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号乱橋地区構造物設置（その2）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,034,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	13,378,000	
純工事費	式	1	158,470,460	
現場管理費	式	1	46,051,000	
工事原価	式	1	204,521,460	
一般管理費等	式	1	34,268,540	
工事価格	式	1	238,790,000	