

積算内訳書

1. 工事名

工事名	長崎497号奥川内地区改良（その1）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	工務課
2) 主 工 種	道路改良工事	
3) 工 期	222日間	自 令和 8年 8月17日 至 令和 9年 3月26日
4) 工事概要		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎 4 9 7 号奥川内地区改良（その1）工事					
工事区分・工種・種別		単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳	
道路改良		式	1	82, 009, 556		
道路土工		式	1	306, 231		
掘削工 (ICT)		式	1	18, 220	掘削 (ICT)	50 m3
路体盛土工		式	1	189, 968	土砂 オープンカット；	
					路体 (築堤) 盛土	30 m3
					2. 5m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	2 m3
					2. 5m以上4. 0m未満；	
					路体 (築堤) 盛土	50 m3
					4. 0m以上；	
路床盛土工		式	1	82, 146	路床盛土	10 m3
					2. 5m未満；	
					路床盛土	60 m3
					4. 0m以上；	
法面整形工 (ICT)		式	1	15, 897	法面整形 (盛土部) (ICT)	30 m2
					法面締固め無し；	
地盤改良工		式	1	17, 860		
路床安定処理工		式	1	17, 860	安定処理	10 m2
					1m以下 固化材100m2あたり使用量 3t/100m2 一般軟弱土用 フレコン；	
法面工		式	1	106, 270		
植生工		式	1	106, 270	種子散布	40 m2
					肥料無し 100m2未満；	
					植生基材吹付	10 m2
					5cm 植生基材吹付工 100m2未満；	
擁壁工		式	1	78, 655, 427		
作業土工		式	1	7, 533, 077	床掘り (掘削)	1 式
					土砂；	
					床掘り	1 式

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号奥川内地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				基面整正	1	式
				土砂等運搬	1	式
				土砂(岩塊・玉石混り土含む)；		
				整地	1	式
				敷均し(ルース)；		
帯鋼補強土壁・アンカー補強土壁工	式	1	69,239,059	補強土壁基礎	95	m
				18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	461	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強土壁壁面材	1	式
				補強材取付	14,968	m
				帯鋼補強土壁；		
				まき出し・敷均し、締固め	2,118	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面背面排水層	216	m3
				RM-40；		
				基盤排水層	462	m3
				RM-40；		
				吸出し防止材（基盤排水層用）	812	m2
				長繊維ポリエステル系不織布 390N/5cm；		
				排水管敷設	102	m
				(縦断管)		
				高密度ポリエチレン管 シングル構造 有孔管 管径 200		
				mm 単粒度碎石40-20mm；		
				排水管敷設	81	m
				(横断管)		
				高密度ポリエチレン管 シングル構造 無孔管 管径 200		
				mm；		
				暗渠排水材	154	m
				厚30mm 幅300mm；		
ジオテキスタイル補強土壁工(鋼製枠タイプ)	式	1	1,883,291	ジオテキスタイル壁面材組立・設置	32	m2
				鋼製枠；		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号奥川内地区改良（その１）工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
				ｼﾞｵｸﾞﾗﾌｨｽﾀｲﾙ敷設	102	m2
				まき出し・敷均し、締固め	118	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40；		
				水平排水材	39	m
				不織布系 W=300mm；		
				天端排水材	69	m2
				長繊維化繊系 635N/5cm；		
舗装工	式	1	1,123,448	基盤排水層	7	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40；		
				吸出し防止材(基盤排水層用)	12	m2
				長繊維ﾌﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 175N/5cm；		
舗装工	式	1	1,123,448			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	1,123,448	下層路盤(車道・路肩部)	219	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾚﾝ RC-40 仕上り厚 100mm；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装	219	m2
				18-8-25(20)(高炉) 舗装厚150mm；		
排水構造物工	式	1	262,740			
作業土工	式	1	6,208	床掘り	1	式
				土砂；		
排水工	式	1	256,532	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	11	m
				重圧管 φ300；		
				仮排水	28	m
				18-8-25(20)(高炉) W=750 H=300；		
防護柵工	式	1	505,580			
路側防護柵工	式	1	505,580	ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ	34	m
				塗装品 Gr-C-4E 21m以上50m未満 曲線部補正有；		
仮設工	式	1	1,032,000			
交通管理工	式	1	1,032,000	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号奥川内地区改良（その１）工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
直接工事費	式	1	82,009,556	
共通仮設費	式	1	9,137,030	
共通仮設費	式	1	978,030	
技術管理費	式	1	306,030	六価クロム溶出試験 1 式 平板載荷試験費 1 式 道路施設基本データ作成費用 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	672,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	8,159,000	
純工事費	式	1	91,146,586	
現場管理費	式	1	27,241,000	
工事原価	式	1	118,387,586	
一般管理費等	式	1	21,292,414	
工事価格	式	1	139,680,000	