積算内訳書

１．工事名

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事
工事地名	長崎県諫早市黒崎町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　道路改良工事
３）　工　　期　　333日間　　自　令和 8年11月 2日
　　至　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
道路改良	式	1	96,236,925			
道路土工	式	1	1,828,740			
路体盛土工(ICT)	式	1	1,828,740	路体(築堤)盛土(ICT)	600	m3
				土材料	600	m3
擁壁工	式	1	63,304,949			
作業土工	式	1	758,183	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
場所打擁壁工	式	1	2,029,431	均しｺﾝｸﾘｰﾄ	20	m2
				18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	17	m3
				逆Ｔ型･Ｌ型擁壁 擁壁の平均高さ 2.1m 24-12		
				-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	3	m3
				(高欄部)		
				24-12-25(高炉)；		
				鉄筋	0.69	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.1	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	0.32	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	0.39	t
				SD345 D13；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				目地板	5	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	0.9	m

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				VP75； 吸出し防止材 合繊不織布 300×300 t=10mm 117N/5cm；	0.2	m2
場所打擁壁工	式	1	2,577,174	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) W/C規定無し 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 逆Ｔ型･Ｌ型擁壁 擁壁の平均高さ 2.5m 24-12 -25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無； ｺﾝｸﾘｰﾄ (高欄部) 24-12-25(高炉)； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D13； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ VP75； 吸出し防止材 合繊不織布 300×300 t=10mm 117N/5cm；	28 23 3 0.94 0.11 0.37 0.54 1 1 3 2 0.4 	m2 m3 m3 t t t t 式 式 m2 m m2
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	22,204,402	補強土壁基礎 布基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁基礎 重力式基礎 18-8-40(高炉)； 補強土壁壁面材組立・設置	86 1 250	m m m2

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				帯鋼補強土壁；		
				補強土壁壁面材	1	式
				補強材取付	2,221	m
				帯鋼補強土壁；		
				目地板	0.2	m2
				(鉛直目地部)		
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				まき出し･敷均し、締固め	1,168	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面排水層	121	m3
				RC-40；		
				基盤排水層	302	m3
				RC-40；		
				吸出し防止材	531	m2
				長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 2.0～2.1mm 390N/5cm		
				；		
				壁面上端処理	88	m
				(笠ｺﾝｸﾘｰﾄ)		
				幅 0.3m 24-12-25(20) 高炉；		
帯鋼補強土壁・ｱﾝｶｰ補強土壁工	式	1	26,536,448	補強土壁基礎	97	m
				布基礎 18-8-40(高炉)；		
				補強土壁基礎	1	m
				重力式基礎 18-8-40(高炉)；		
				補強土壁壁面材組立・設置	305	m2
				帯鋼補強土壁；		
				補強土壁壁面材	1	式
				補強材取付	2,846	m
				帯鋼補強土壁；		
				目地板	0.2	m2
				(鉛直目地部)		
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				まき出し･敷均し、締固め	1,539	m3
				帯鋼補強土壁；		
				壁面排水層	148	m3

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				RC-40； 基盤排水層 RC-40； 吸出し防止材 長繊維ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系不織布 2.0～2.1mm 390N/5cm ； 壁面上端処理 (笠ｺﾝｸﾘｰﾄ) 幅 0.3m 24-12-25(20) 高炉；	346 604 98	m3 m2 m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ剛性防護壁工	式	1	9,199,311	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ剛性防護壁 2.0mを越え5.0m以下；	14	m
防護柵工	式	1	27,923,404			
防護柵基礎工	式	1	13,001,450	基礎材 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0； 均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉)； 型枠 一般型枠； 足場 安全ネット必要； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D13； 目地板 瀝青繊維質目地板t=20； 目地板 硬質ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ（硬度60 天然ｺﾞﾑ）厚10mm； 目地板	76 118 113 1 1 2.68 2.65 2.75 11 26 44	m3 m2 m3 式 式 t t t m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				緩衝材(EPS) 500×50；		
防護柵基礎工	式	1	14,921,954	基礎材	85	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0；		
				均しｺﾝｸﾘｰﾄ	133	m2
				18-8-40 W/C規定無し 敷厚 10ｃｍ；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	126	m3
				24-12-25(20)(高炉)；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット必要；		
				鉄筋	3	t
				SD345 D16～D25；		
				鉄筋	2.97	t
				SD345 D13；		
				鉄筋	3.07	t
				SD345 D13；		
				目地板	13	m2
				瀝青繊維質目地板t=20；		
				目地板	29	m2
				硬質ｺﾞﾑﾌﾟﾚｰﾄ（硬度60 天然ｺﾞﾑ）厚10mm；		
				目地板	49	m2
				緩衝材(EPS) 500×50；		
排水構造物工	式	1	1,138,160			
側溝工	式	1	1,054,680	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	110	m
				PU1 300×300；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	83,480	現場打ち街渠桝	1	箇所
				500×500×600 18-8-25(高炉) 法面作業補正無		
				；		
				蓋	1	枚
				500×500用 T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ；		

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物撤去工	式	1	157,840			
構造物取壊し工	式	1	110,600	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	10	m3
運搬処理工	式	1	47,240	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
				殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	10	m3
仮設工	式	1	1,883,832			
工事用道路工	式	1	218,832	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	1,665,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	96,236,925			
共通仮設費	式	1	12,473,334			
共通仮設費	式	1	3,042,334			
運搬費	式	1	175,104	仮設材運搬費	1	式
安全費	式	1	1,088,000	列車見張員	1	式
技術管理費	式	1	1,020,230	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
				平板載荷試験費	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	759,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	9,431,000			
純工事費	式	1	108,710,259			

積算内訳書

工事名	長崎５７号黒崎地区西工区改築工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	32,199,000	
工事原価	式	1	140,909,259	
一般管理費等	式	1	24,790,741	
工事価格	式	1	165,700,000	