積算内訳書

１．工事名

工事名	長崎５７号尾崎インターランプ橋床版工工事
工事地名	長崎県諫早市黒崎町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　346日間　　自　令和 8年10月20日
　　至　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎インターランプ橋床版工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼橋上部	式	1	81,108,366			
床版工	式	1	39,079,656			
RC床版工	式	1	23,425,593	鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(普通)； 型枠 一般型枠；	12.47 34.64 0.69 160 1 	t t t m3 式
RC床版工	式	1	15,654,063	鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(普通)； 型枠 一般型枠；	9.02 21.65 0.46 106 1 	t t t m3 式
橋梁付属物工	式	1	34,274,849			
伸縮装置工	式	1	11,940	鉄筋 (伸縮装置用埋込鉄筋) SD345 D16～D25；	0.04 	t
伸縮装置工	式	1	11,940	鉄筋 (伸縮装置用埋込鉄筋) SD345 D16～D25；	0.04 	t
排水装置工	式	1	8,664,991	排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下；	16 	箇所

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎インターランプ橋床版工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				排水管 （上部工） VP管 200A；	112	m
				排水管 （上部工） VP管 40A；	2	m
				排水管 （下部工） VP管 200A；	15	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	26	本
排水装置工	式	1	2,676,155	排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下；	4	箇所
				排水管 （上部工） VP管 200A；	47	m
				排水管 （上部工） VP管 40A；	21	m
				排水管 （下部工） VP管 200A；	10	m
				ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	18	本
地覆工	式	1	10,402,322	場所打地覆 （上部工） 24-12-25(20)(普通)；	223	m
				場所打地覆 (AON2) 24-12-25(20)(高炉)；	3	m
地覆工	式	1	6,992,986	場所打地覆 （上部工） 24-12-25(20)(普通)；	147	m
				場所打地覆 (AOFF2) 24-12-25(20)(高炉)；	5	m

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎インターランプ橋床版工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁用防護柵工	式	1	2,032,316	落下物等防止柵 柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有；	112	m
橋梁用防護柵工	式	1	1,352,382	落下物等防止柵 柵高 1.1m ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置有；	74	m
通信管路工	式	1	2,129,817	通信管路 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE54)； 通信管路 耐衝撃性硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管(HIVE28)； ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ設置 1200×350×220；	169 18 3	m m 個
鋼橋足場等設置工	式	1	7,568,861			
橋梁足場工	式	1	3,346,990	床版足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ；	1	式
橋梁足場工	式	1	2,075,155	床版足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ・ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ；	1	式
橋梁防護工	式	1	163,038	板張防護	1	式
橋梁防護工	式	1	775,098	板張防護	1	式
昇降用設備工	式	1	852,780	登り桟橋	1	式
昇降用設備工	式	1	355,800	登り桟橋	1	式
仮設工	式	1	185,000			
交通管理工	式	1	185,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	81,108,366			
共通仮設費	式	1	9,533,230			
共通仮設費	式	1	1,001,230			

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎インターランプ橋床版工工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
安全費	式	1	272,000	列車見張員	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	665,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,532,000			
純工事費	式	1	90,641,596			
現場管理費	式	1	27,183,000			
工事原価	式	1	117,824,596			
一般管理費等	式	1	21,215,404			
工事価格	式	1	139,040,000			