積算内訳書

１．工事名

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ａ２）工事
工事地名	長崎県佐世保市江迎町奥川内地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　229日間　　自　令和 8年12月14日
　　至　令和 9年 7月30日

４）　工事概要

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	46,789,522			
橋台工	式	1	46,118,592			
作業土工	式	1	5,934,265	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40； 積込(ﾙｰｽﾞ) 土砂 土量50,000m3未満； 土砂等運搬 軟岩； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1 1 1	式 式 式 式 式 式 式
橋台躯体工	式	1	40,184,327	均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 敷厚 10ｃｍ； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(高炉) 一般養生 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増 無； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋	130 713 0.28 0.2 14.79 5.89 23.01 15.04	m2 m3 t t t t t t

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				SD345 D35； 鉄筋	1.01	t
				SD345 D35； ｶﾞｽ圧接	32	箇所
				D35+D35； 機械式鉄筋定着加工費	80	箇所
				SD345 D13； 機械式鉄筋定着加工費	38	箇所
				SD345 D16； 機械式鉄筋定着加工費	268	箇所
				SD345 D19； 機械式鉄筋定着加工費	250	箇所
				SD345 D22； 型枠	1	式
				一般型枠； 支承箱抜き	16	箇所
				φ250×4.2mm L=1.5m； 足場	1	式
				安全ネット必要； 水抜ﾊﾟｲﾌﾟ	5	本
				VP50 L=3.4m；		
地盤改良工	式	1	178,300			
路床安定処理工	式	1	178,300	安定処理	100	m2
				1m以下 固化材100m2あたり使用量 3t/100m2 ｾﾒ ﾝﾄ系 （一般軟弱土用） ﾌﾚｺﾝ；		
構造物撤去工	式	1	148,630			
構造物取壊し工	式	1	85,070	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	10	m3
				無筋構造物 機械施工；		
運搬処理工	式	1	63,560	殻運搬	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分	10	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		

積算内訳書

仮番号

工事名	長崎４９７号江迎２号橋下部工（Ａ２）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
仮設工	式	1	344,000			
交通管理工	式	1	344,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	46,789,522			
共通仮設費	式	1	6,416,030			
共通仮設費	式	1	736,030			
技術管理費	式	1	306,030	六価ｸﾛﾑ溶出試験	1	式
				平板載荷試験	1	式
				道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	430,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,680,000			
純工事費	式	1	53,205,552			
現場管理費	式	1	17,204,000			
工事原価	式	1	70,409,552			
一般管理費等	式	1	13,490,448			
工事価格	式	1	83,900,000			