積算内訳書

１．工事名

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事
工事地名	長崎県北松浦郡佐々町志方免地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　274日間　　自　　令和 8年12月 1日
　　至　　令和 9年 8月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
橋梁下部	式	1	113,588,996			
道路土工	式	1	676,949			
掘削工(ICT)	式	1	21,135	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	50	m3
路体盛土工	式	1	352,140	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	60	m3
路体盛土工(ICT)	式	1	127,450	路体(築堤)盛土(ICT)	500	m3
法面整形工(ICT)	式	1	176,224	法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	320	m2
RC橋脚工	式	1	78,803,824			
作業土工	式	1	4,975,025	床掘り(掘削) 軟岩； 床掘り 土砂； 埋戻し	1 1 1	式 式 式
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	25,451,316	T型橋脚 10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20)(高炉)； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D35； ｶﾞｽ圧接 D29+D29；	362 0.19 11.49 5.34 22.88 3.09 39	m3 t t t t t 箇所

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｶﾞｽ圧接 D32+D32； ｶﾞｽ圧接 D35+D35； 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D16； 支承箱抜き D175 L=666mm；	241 28 1,017 40	箇所 箇所 箇所 箇所
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	23,137,858	T型橋脚 10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20)(高炉)； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D35； ｶﾞｽ圧接 D32+D32； ｶﾞｽ圧接 D35+D35； 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D16； 支承箱抜き D175 L=726mm；	325 0.23 11.26 5.66 19.95 3.09 170 28 1,011 40	m3 t t t t 箇所 箇所 箇所 箇所
橋脚躯体工(構造物単位)	式	1	25,239,625	T型橋脚 10m以上15m未満 220m3以上440m3未満 24-12-25 (20)(高炉)； 鉄筋 SD345 D16～D25；	369 0.23	m3 t

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D29～D32； 鉄筋 SD345 D29～D32； ｶﾞｽ圧接 D32+D32； 機械式鉄筋定着加工費 SD345 D16； 支承箱抜き D200 L=682mm； 支承箱抜き D200 L=636mm； 支承箱抜き D200 L=700mm； 支承箱抜き D200 L=750mm；	11.99 5.82 23.7 210 1,014 4 4 12 20 	t t t 箇所 箇所 箇所 箇所 箇所
法面工	式	1	100,800			
植生工	式	1	100,800	種子散布 肥料無し 250m2以上500m2未満；	320 	m2
排水構造物工	式	1	15,653,342			
作業土工	式	1	919,475	床掘り 土砂； 埋戻し 埋戻し 基面整正	1 1 1 1	式 式 式 式
側溝工	式	1	7,255,164	自由勾配側溝 縦断用 T-25 400×900； 自由勾配側溝 縦断用 T-25 400×1000； 自由勾配側溝	15 12 13	m m m

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				縦断用 T-25 400×1100；		
				側溝蓋	32	枚
				（自由勾配側溝）		
				400用(防音蓋) L=500 T-25；		
				側溝蓋	8	枚
				（自由勾配側溝）		
				400用(集水蓋) L=500 T-25；		
				一体型柵渠	50	m
				W500×H500；		
				一体型柵渠	36	m
				W600×H500；		
				一体型柵渠	74	m
				W700×H500；		
				一体型柵渠	40	m
				W800×H500；		
				L型側溝	20	m
				（車両乗入れ部A型） 幅80cm 高さ20cm 18-8-25(		
				高炉)；		
管渠工	式	1	4,848,663	暗渠排水管	12	m
				据付 直管 VP-200 砂；		
				暗渠排水管	11	m
				据付 直管 VP-250；		
				高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(溝型)	2	m
				φ700 R30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				高耐圧ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(溝型)	24	m
				φ900 R30 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	7	m
				重圧管 φ600；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	7	m
				重圧管 φ700；		
				鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	21	m
				重圧管 φ800；		
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	2,630,040	現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 850		

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				×850×1100；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 900×900×1000；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 18-8-25(高炉) 法面作業補正無 1000×1000×1000；		
				現場打ち集水桝	2	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1100×1100×1100；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1100×1100×1200；		
				現場打ち集水桝	1	箇所
				現場打材 18-8-40(高炉) 法面作業補正無 1100×1100×1400；		
				排水呑口桝	10	箇所
				φ250用；		
				蓋	1	組
				縞鋼板蓋 850×850用 HDZT56 t=6.0mm ｽﾞﾚ止・取手付 2枚割；		
				蓋	2	組
				縞鋼板蓋 900×900用 HDZT56 t=6.0mm ｽﾞﾚ止・取手付 2枚割；		
				蓋	2	組
				縞鋼板蓋 1000×1000用 HDZT56 t=6.0mm ｽﾞﾚ止・取手付 2枚割；		
				蓋	3	組
				縞鋼板蓋 1100×1100用 HDZT56 t=6.0mm ｽﾞﾚ止・取手付 2枚割；		
				蓋	1	組
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 1100×1100用(2分割) T-25 並目 ﾎﾞﾙﾄ固定 ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ；		
				蓋	10	枚

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				コンクリート蓋 排水呑口桝 φ250用； 足掛金物 幅300 径19；	20	個
舗装工	式	1	4,921,576			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,865,952	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 200ｍｍ； 上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石 RM-40 仕上り厚 100ｍｍ； 基層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 中間層(車道・路肩部) 再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	220 220 220 220 220	m2 m2 m2 m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,675,949	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	881 881	m2 m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	379,675	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100ｍｍ； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50ｍｍ 3.0m超；	125 125	m2 m2
構造物撤去工	式	1	223,610			
防護柵撤去工	式	1	21,400	防護柵(横断･転落防止柵)撤去 柵高 1.1m 土中建込；	20	m
構造物取壊し工	式	1	120,979	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 15ｃｍ以下；	11 25 45	m3 m m2

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	81,231	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻(2.20t/m3)； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 現場発生品運搬 転落防止柵；	2 11 2 11 0.23	m3 m3 m3 m3 t
仮設工	式	1	13,208,895			
土留･仮締切工	式	1	8,974	土のう積	10	袋
作業ﾔｰﾄﾞ整備工	式	1	12,855,921	ﾔｰﾄﾞ造成	1	式
交通管理工	式	1	344,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	113,588,996			
共通仮設費	式	1	13,748,230			
共通仮設費	式	1	2,810,230			
技術管理費	式	1	1,936,230	平板載荷試験費 ｼｽﾃﾑ初期費(ICT) 道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1 1 1	式 式 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	874,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	10,938,000			
純工事費	式	1	127,337,226			

積算内訳書

工事名	長崎４９７号佐々３号橋下部工（Ｐ４－Ｐ６）外工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
現場管理費	式	1	36,392,000	
工事原価	式	1	163,729,226	
一般管理費等	式	1	28,250,774	
工事価格	式	1	191,980,000	