積算内訳書

１．工事名

工事名	長崎５７号尾崎高架橋床版工（Ｐ５－Ｐ９）工事
工事地名	長崎県諫早市黒崎町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　長崎河川国道事務所　工務課
２）　主 工 種　　河川・道路構造物工事
３）　工　　期　　269日間　　自　　令和 9年 1月 5日
　　至　　令和 9年 9月30日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎高架橋床版工（Ｐ５－Ｐ９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
鋼橋上部	式	1	136,625,355			
床版工	式	1	111,281,823			
RC床版工	式	1	111,281,823	鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D16～D25； 鉄筋 SD345 D13； 鉄筋 SD345 D13； ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20)(普通)； 型枠 一般型枠； 型枠 撤去しない埋設型枠；	36.53 191.27 10.35 3.36 815 1 1	t t t t m3 式 式
橋梁付属物工	式	1	9,747,308			
伸縮装置工	式	1	26,865	鉄筋 (伸縮装置用埋込鉄筋) SD345 D16～D25；	0.09	t
排水装置工	式	1	6,974,243	排水桝 排水桝B 20kg/個以上 110kg/個以下； 排水管 (上部工) VP管 200A･150A； 排水管 (上部工) VP管 40A； 排水管 (下部工) VP管 200A；	13 140 34 41	箇所 m m m

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎高架橋床版工（Ｐ５－Ｐ９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｺﾝｸﾘｰﾄｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ設置	58	本
地覆工	式	1	2,746,200	場所打地覆 （上部工） 立上り鉄筋のみ；	332	m
鋼橋足場等設置工	式	1	15,411,224			
橋梁足場工	式	1	14,025,724	床版足場 ﾌﾟﾚｰﾄｶﾞｰﾀﾞ･ﾎﾞｯｸｽｶﾞｰﾀﾞ；	1	式
昇降用設備工	式	1	1,385,500	登り桟橋	1	式
仮設工	式	1	185,000			
交通管理工	式	1	185,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	136,625,355			
共通仮設費	式	1	13,151,230			
共通仮設費	式	1	1,286,230			
安全費	式	1	272,000	列車見張員	1	式
技術管理費	式	1	64,230	道路施設基本ﾃﾞｰﾀ作成費用	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	950,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	11,865,000			
純工事費	式	1	149,776,585			
現場管理費	式	1	39,458,000			

積算内訳書

工事名	長崎５７号尾崎高架橋床版工（Ｐ５－Ｐ９）工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　　別　　内　　訳
工事原価	式	1	189,234,585	
一般管理費等	式	1	32,035,415	
工事価格	式	1	221,270,000	