

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 8 船越地区地盤改良外工事
工事地名	長崎県諫早市船越町地先外

## 2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所	流域治水課
2) 主 工 種	河川工事	
3) 工 期	309日間	自 令和 8年 4月24日 至 令和 9年 2月26日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 8 船越地区地盤改良外工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
築堤・護岸	式	1	43,849,835	
河川土工	式	1	4,447,267	
掘削工(ICT)	式	1	79,724	掘削(ICT) 190 m3 土砂 オープンカット 障害無し 5,000m3未満；
盛土工	式	1	43,165	路体(築堤)盛土 5 m3 2.5m未満； 土砂等運搬 6 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 6 m3 土砂 土量50,000m3未満；
盛土工(ICT)	式	1	3,706,190	路体(築堤)盛土(ICT) 1,400 m3 土砂等運搬 1,520 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 積込(ルーズ) 1,500 m3 土砂 土量50,000m3未満；
法面整形工(ICT)	式	1	219,511	法面整形(切土部)(ICT) 50 m2 ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 320 m2 法面締固め無し；
残土処理工	式	1	398,677	整地 1 式 残土受入れ地での処理； 土砂等運搬 190 m3 土砂(岩塊・玉石混り土含む)；
地盤改良工	式	1	35,937,466	
固結工	式	1	35,937,466	スライ-攪拌 720 本 セメント高炉B 杭径 1000mm 長さ(打設長) 7.4m 長さ(杭長) 6.9m； スライ-ラント現場内移設 1 式 排土処理 1 式
法覆護岸工	式	1	1,559,548	

# 積算内訳書

工事名	R 8 船越地区地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
作業土工	式	1	38,362	床掘り	1	式
				土砂；		
				埋戻し	1	式
				土砂；		
				積込(ルーズ)	1	式
土砂 土量50,000m3未満；						
土砂等運搬	1	式				
土砂(岩塊・玉石混り土含む)；						
整地	1	式				
残土受入れ地での処理；						
護岸付属物工	式	1	366,946	現場打階段	1	箇所
				18-8-25(20)(高炉)；		
植生工	式	1	1,154,240	張芝	310	m2
				張芝工 300m2以上500m2未満；		
				芝付シオキスタイル	63	m2
擁壁護岸工	式	1	1,427,850			
場所打擁壁工(構造物単位)	式	1	1,427,850	重力式擁壁	19	m3
				1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)；		
付帯道路工	式	1	104,712			
路側防護柵工	式	1	20,390	ガードレール	1	m
				Gr-B-2B 21m未満 曲線部補正無 ターコアラウン系；		
アスファルト舗装工	式	1	5,952	敷砂利	25	m2
				再生クワッシュラン RC-40 敷厚 100mm；		
縁石工	式	1	78,370	歩車道境界ブロック	10	m
				片面 B型 L=600；		
構造物撤去工	式	1	21,992			
構造物取壊し工	式	1	16,046	コンクリート構造物取壊し	0.4	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				コンクリート構造物取壊し	0.6	m3
				鉄筋構造物 機械施工；		

# 積算内訳書

工事名	R 8 船越地区地盤改良外工事					
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳		
運搬処理工	式	1	5,946	殻運搬 コンクリート殻(無筋);	0.4	m3
				殻運搬 コンクリート殻(鉄筋);	0.6	m3
				殻処分 コンクリート殻(無筋);	0.4	m3
				殻処分 コンクリート殻(鉄筋);	0.6	m3
仮設工	式	1	351,000			
交通管理工	式	1	351,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	43,849,835			
共通仮設費	式	1	6,699,800			
共通仮設費	式	1	2,078,800			
技術管理費	式	1	1,153,800	六価カド溶出試験	1	式
				システム初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費(率計上)	式	1	925,000			
共通仮設費(率計上)	式	1	4,621,000			
純工事費	式	1	50,549,635			
現場管理費	式	1	16,815,000			
工事原価	式	1	67,364,635			
一般管理費等	式	1	12,975,365			
工事価格	式	1	80,340,000			