

積算内訳書

1. 工事名

工事名	令和8年度佐世保国道維持出張所外非常用発電設備設置工事
工事地名	長崎県佐世保市田の浦町68外

2. 工事内容

1) 事務所名	長崎河川国道事務所 防災課		
2) 主工種	河川維持工事		
3) 工期	271日間	自	令和8年6月15日
		至	令和9年3月12日
4) 工事概要			

積算内訳書

工事名	令和8年度佐世保国道維持出張所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	34,180,000	
電源設備	式	1	34,180,000	
発電設備	式	1	34,180,000	発動発電装置 1 組 屋内パッケージ型 標準型 3相50kVA ; 引込開閉器盤 1 面 屋外防水 電柱取付型 ; 電灯動力盤 1 面 屋外防水 自立型 ;
機器単体費	式	1	34,180,000	
電気設備	式	1	6,417,280	
電源設備工	式	1	5,995,780	
発電設備設置工	式	1	3,787,974	発動発電設備設置 1 組 屋内パッケージ型 標準型 3相50kVA ; 消音器設置 1 式 85dB 80A 排気管含む ; 引込開閉器盤設置 1 面 屋外防水 電柱取付型 ; 電灯動力盤設置 1 面 屋外防水 自立型 ; 引込柱設置 1 式 配線工 1 式 配管工 1 式
発電設備撤去工	式	1	2,207,806	発動発電設備撤去 1 組 屋内パッケージ型 低騒音 単相30kVA ; 発動発電設備撤去 1 組 屋内パッケージ型 低騒音 3相20kVA ; 燃料小出槽撤去 1 台 390リットル ウィングポンプ含む ; 排気フード撤去 1 式

積算内訳書

工事名	令和8年度佐世保国道維持出張所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単位	数量	金額	細別内訳
				屋内鋼板製 キャンバスダクト含む(3相20kVA用) ; 給気フード撤去 1 式 屋内鋼板製(3相20kVA用) ; 消音器撤去 1 式 75dB 80A 排気管含む(単相30kVA用) ; 排気管撤去 1 式 65A(3相20kVA用) ; 受電盤撤去 1 面 動力変圧器盤撤去 1 面 電灯変圧器盤撤去 1 面 引込柱撤去工 1 式 配線撤去工 1 式 配管撤去工 1 式
工場製品輸送工	式	1	421,500	
輸送工	式	1	421,500	輸送(電気) 1 式
直接工事費	式	1	6,417,280	
共通仮設費	式	1	620,322	
共通仮設費	式	1	8,322	
技術管理費	式	1	8,322	電気通信施設資産管理用データ作成費 1 式
共通仮設費(率計上)	式	1	612,000	
純工事費	式	1	7,037,602	
現場管理費	式	1	2,834,000	
機器間接費	式	1	4,223,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐世保国道維持出張所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
電気設備(機器単体)	式	1	29,050,000	
電源設備	式	1	29,050,000	
発電設備	式	1	29,050,000	発動発電装置 1 組 屋内パッケージ型 標準型 3相37.5kVA ; 引込開閉器盤 1 面 屋外防水 電柱取付型 ; 電源切替盤 1 面 屋内自立型 ;
機器単体費	式	1	29,050,000	
電気設備	式	1	3,202,482	
電源設備工	式	1	3,202,482	
発電設備設置工	式	1	2,646,567	発動発電設備設置 1 組 屋内パッケージ型 標準型 3相37.5kVA ; 消音器設置 1 式 85dB 80A 排気管含む ; 引込開閉器盤設置 1 面 屋外防水 電柱取付型 ; 電源切替盤 1 面 屋内 自立型 ; 引込柱設置 1 式 配線工 1 式 配管工 1 式
発電設備撤去工	式	1	555,915	発動発電設備撤去 1 組 屋内パッケージ型 低騒音 単相20kVA ; 消音器撤去 1 式 75dB 80A 排気管含む ; 高速回線避雷ユニット撤去 1 台 電灯用 ; 高速回線避雷ユニット撤去 1 台

積算内訳書

仮番号

工事名	令和8年度佐世保国道維持出張所外非常用発電設備設置工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				動力用； 引込開閉器盤撤去 1 面 電灯用； 引込開閉器盤撤去 1 面 動力用； 配線撤去工 1 式 配管撤去工 1 式 現場発生品運搬(電気) 1 式 小浜維持出張所～大村維持出張所；
直接工事費	式	1	3,202,482	
共通仮設費	式	1	285,000	
共通仮設費(率計上)	式	1	285,000	
純工事費	式	1	3,487,482	
現場管理費	式	1	1,443,000	
機器間接費	式	1	3,885,000	
技術者間接費	式	1	132,000	
機器管理費	式	1	3,753,000	
工事原価	式	1	8,815,482	