積算内訳書

１．工事名

工事名	緑川海路口地区（２工区）護岸工事
工事地名	熊本県熊本市南区海路口町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　241日間　　自　　令和 8年 8月 3日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	緑川海路口地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	62,571,072			
河川土工	式	1	19,187,300			
自走式土質改良工	式	1	19,187,300	土質改良 粘性土 固化材1m3当り使用量 65kg/m3 生石灰 ；	6,100	m3
擁壁護岸工	式	1	29,660,541			
作業土工	式	1	314,991	床掘り 土砂； 埋戻し 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1	式 式 式 式
場所打擁壁工	式	1	29,345,550	ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 鉄筋 (差し筋) SD345 D16～D25； 削孔 φ24 L=200mm； 樹脂ｱﾝｶｰ 異形棒鋼D19 削孔深さ200mm用； 目地板 瀝青質目地板ｔ=10mm； 止水板 FF(塩ﾋﾞ製)200×5； 型枠 一般型枠； 型枠 円形型枠； 足場	369 0.34 380 380 38 68 1 1 1	m3 t 孔 本 m2 m 式 式 式

積算内訳書

工事名	緑川海路口地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				安全ネット不要；		
付帯道路工	式	1	653,821			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	653,821	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 1.4m未満；	161 161	m2 m2
構造物撤去工	式	1	4,859,110			
構造物取壊し工	式	1	3,792,226	ｺﾝｸﾘｰﾄ切断 切断深さ30cm； ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm； ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 3cm以下；	322 193 320 160 113	m m3 m m2 m2
運搬処理工	式	1	1,066,884	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	193 8 193 8	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	8,210,300			
汚濁防止工	式	1	8,132,800	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	77,500	交通誘導警備員	1	式

積算内訳書

工事名	緑川海路口地区（２工区）護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
直接工事費	式	1	62,571,072	
共通仮設費	式	1	5,907,000	
共通仮設費	式	1	539,000	
現場環境改善費（率計上）	式	1	539,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	5,368,000	
純工事費	式	1	68,478,072	
現場管理費	式	1	17,619,000	
工事原価	式	1	86,097,072	
一般管理費等	式	1	16,112,928	
工事価格	式	1	102,210,000	