積算内訳書

１．工事名

工事名	浜戸川新開地区（８工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市新開町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　295日間　　自　令和 8年 6月10日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（８工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	69,947,474			
河川土工	式	1	2,508,020			
掘削工(ICT)	式	1	832,860	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	1,800	m3
盛土工(ICT)	式	1	548,400	路体(築堤)盛土(ICT)	2,000	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,126,760	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	700 950	m2 m2
法覆護岸工	式	1	43,249,786			
作業土工	式	1	1,367,699	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	5,745,272	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm；	193	m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	34,581,315	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青質目地板 t=10mm； 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	193 4 802 29 939	m 箇所 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（８工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉) 高さ 35cm；		
植生工	式	1	1,555,500	張芝	850	m2
				張芝工 500m2以上；		
擁壁護岸工	式	1	15,639,816			
場所打擁壁工	式	1	15,639,816	基礎材	190	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.2m；		
				裏込材	12	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	174	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.21	t
				(差し筋)		
				SD345 D16～D25；		
				目地板	18	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	32	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
付帯道路工	式	1	2,791,776			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	2,791,776	下層路盤(車道・路肩部)	1,040	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,040	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	697,076			
構造物取壊し工	式	1	346,911	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	19	m3
				無筋構造物 機械施工；		
				舗装版破砕	870	m2

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（８工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；		
運搬処理工	式	1	350,165	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	43 19 43 19	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	5,061,000			
汚濁防止工	式	1	4,906,000	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	69,947,474			
共通仮設費	式	1	7,592,000			
共通仮設費	式	1	1,738,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	592,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	5,854,000			
純工事費	式	1	77,539,474			
現場管理費	式	1	19,749,000			
工事原価	式	1	97,288,474			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（８工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	17,931,526	
工事価格	式	1	115,220,000	