積算内訳書

１．工事名

工事名	浜戸川新開地区（７工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市新開町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　274日間　　自　　令和 8年 7月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（７工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	75,917,651			
河川土工	式	1	2,663,207			
掘削工(ICT)	式	1	925,400	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	2,000	m3
盛土工(ICT)	式	1	630,660	路体(築堤)盛土(ICT)	2,300	m3
法面整形工(ICT)	式	1	1,107,147	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	690 930	m2 m2
法覆護岸工	式	1	46,456,574			
作業土工	式	1	1,614,316	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
笠ｺﾝｸﾘｰﾄ工	式	1	6,246,443	笠ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(高炉) 底幅 60cm 高さ 60cm；	211	m
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	34,748,877	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青質目地板ｔ=10mm； 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ	211 5 946 35 667	m 箇所 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（７工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				18-8-40(高炉) 高さ 35cm；		
多自然護岸工	式	1	2,584,238	巨石張(空)	263	m2
				40cm以上60cm未満(φ50cm内外) 吸出し防止材		
				無 胴込材(割栗石150～200mm)；		
植生工	式	1	1,262,700	張芝	690	m2
				張芝工 500m2以上；		
擁壁護岸工	式	1	17,347,078			
場所打擁壁工	式	1	17,347,078	基礎材	200	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 敷厚 0.2m；		
				裏込材	14	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	190	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.22	t
				(差し筋)		
				SD345 D16～D25；		
				目地板	20	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	36	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
付帯道路工	式	1	3,060,216			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,060,216	下層路盤(車道・路肩部)	1,140	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,140	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
構造物撤去工	式	1	838,976			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（７工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
構造物取壊し工	式	1	423,441	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 ５ｃｍ；	25 990	m3 m2
運搬処理工	式	1	415,535	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	49 25 49 25	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	5,551,600			
汚濁防止工	式	1	5,396,600	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	75,917,651			
共通仮設費	式	1	8,022,000			
共通仮設費	式	1	1,774,000			
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	628,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	6,248,000			
純工事費	式	1	83,939,651			
現場管理費	式	1	21,245,000			

積算内訳書

工事名	浜戸川新開地区（７工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
工事原価	式	1	105,184,651	
一般管理費等	式	1	19,205,349	
工事価格	式	1	124,390,000	