積算内訳書

１．工事名

工事名	浜戸川走潟地区（６工区）築堤工事
工事地名	熊本県宇土市走潟町地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　海岸工事
３）　工　　期　　299日間　　自　令和 8年 6月 6日
　　至　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	浜戸川走潟地区（６工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	81,837,902			
河川土工	式	1	8,287,107			
掘削工(ICT)	式	1	134,183	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満；	290	m3
盛土工	式	1	1,256,850	路体(築堤)盛土 2.5m未満；	210	m3
盛土工(ICT)	式	1	5,469,400	路体(築堤)盛土(ICT) 土材料 砂質土（締固め土量）；	2,000 1	m3 式
法面整形工(ICT)	式	1	1,426,674	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土； 法面整形(盛土部)(ICT) 法面締固め無し；	680 1,530	m2 m2
法覆護岸工	式	1	41,691,832			
作業土工	式	1	490,354	床掘り 土砂； 基面整正	1 1	式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工(間知ﾌﾞﾛｯｸ張)	式	1	39,151,878	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 55cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控え35cm 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉)； 目地板 瀝青質目地板ｔ=10mm； 平張ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 高さ 35cm；	260 6 1,094 39 675	m 箇所 m2 m2 m2
植生工	式	1	2,049,600	張芝 張芝工 500m2以上；	1,120	m2

積算内訳書

工事名	浜戸川走潟地区（６工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
擁壁護岸工	式	1	21,102,603			
場所打擁壁工	式	1	21,102,603	基礎材	250	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40 敷厚 0.2m；		
				裏込材	17	m3
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ　RC-40；		
				ｺﾝｸﾘｰﾄ	234	m3
				18-8-40(高炉)；		
				鉄筋	0.28	t
				(差し筋)		
				SD345 D16～D25；		
				目地板	23	m2
				瀝青質目地板ｔ=10mm；		
				止水板	42	m
				FF(塩ﾋﾞ製)200×5；		
				型枠	1	式
				一般型枠；		
				足場	1	式
				安全ネット不要；		
付帯道路工	式	1	3,758,160			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	3,758,160	下層路盤(車道・路肩部)	1,400	m2
				再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 150mm；		
				表層(車道・路肩部)	1,400	m2
				再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；		
仮設工	式	1	6,998,200			
汚濁防止工	式	1	6,843,200	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	1	式
				設置･撤去；		
交通管理工	式	1	155,000	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	81,837,902			

積算内訳書

工事名	浜戸川走潟地区（６工区）築堤工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
共通仮設費	式	1	8,437,000	
共通仮設費	式	1	1,817,000	
技術管理費	式	1	1,146,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	671,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	6,620,000	
純工事費	式	1	90,274,902	
現場管理費	式	1	22,713,000	
工事原価	式	1	112,987,902	
一般管理費等	式	1	20,442,098	
工事価格	式	1	133,430,000	