積算内訳書

１．工事名

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市中央区十禅寺地先外

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　274日間　　自　　令和 8年 7月 1日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	71,851,653			
河川土工	式	1	15,697,353			
掘削工(ICT)	式	1	14,994,840	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3以上10,000m3未満 ; 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;	5,100 5,120 5,100	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	702,513	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 ;	810	m2
法覆護岸工	式	1	31,997,266			
作業土工	式	1	934,336	床掘り 土砂 ; 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む) ; 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ) ;	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	31,062,930	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm ; 現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ; 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) ; 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無 ; ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個以上 擬石ﾀｲﾌﾟ 18-8-40(高炉) RC-40	91 1 2 172 764 	m 箇所 箇所 m2 m2

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				； 目地板 　　瀝青質目地板ｔ=10mm； 現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 　　18-8-40(高炉)；	32 91	m2 m
根固め工	式	1	2,521,336			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	2,521,336	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 　　(再利用品) 　　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.02t ﾌﾞﾛｯｸ購入無； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 　　(再利用品) 　　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ質量(実質量) 1.02t； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 　　(場内) 　　2.5t以下 積込み･据付け(層積) 10個 0.5km以下；	328 328 328	個 個 個
構造物撤去工	式	1	5,579,400			
構造物取壊し工	式	1	4,357,076	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 　　無筋構造物 機械施工； 根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 　　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.02t； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 　　(場内) 　　2.5t以下 積込み･荷卸 10個 0.5km以下； 消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 　　無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.02t； 石積撤去 　　雑割石；	221 328 328 328 50	m3 個 個 個 m3
運搬処理工	式	1	1,222,324	殻運搬 　　ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 石積運搬	221 50	m3 m3

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				雑割石； 殻処分	221	m3
				ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；		
仮設工	式	1	16,056,298			
土留･仮締切工	式	1	12,205,938	大型土のう(再利用品)	1	式
				設置･撤去 耐候性；		
				締切盛土	1	式
				4.0m以上；		
				締切盛土撤去	1	式
水替工	式	1	656,260	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	1	式
				0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；		
汚濁防止工	式	1	2,589,600	汚濁防止ﾌｪﾝｽ	1	式
				設置･撤去；		
交通管理工	式	1	604,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	71,851,653			
共通仮設費	式	1	9,417,000			
共通仮設費	式	1	1,981,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,383,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	7,436,000			
純工事費	式	1	81,268,653			
現場管理費	式	1	26,184,000			
工事原価	式	1	115,271,925			

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
一般管理費等	式	1	20,578,075	
工事価格	式	1	135,850,000	

積算内訳書

仮番号

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
舗装	式	1	4,466,783			
道路土工	式	1	963,921			
路体盛土工	式	1	924,168	路体(築堤)盛土 4.0m以上； 土材料 砂質土（締固土量）；	240 240	m3 m3
法面整形工	式	1	39,753	法面整形(盛土部) 法面締固め無 現場制約無；	90	m2
法面工	式	1	256,200			
植生工	式	1	256,200	張芝 張芝工 100m2以上300m2未満；	100	m2
舗装工	式	1	1,039,298			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	式	1	1,039,298	下層路盤(車道・路肩部) 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40 仕上り厚 100mm； 表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ(20) 舗装厚 50mm 3.0m超；	408 408	m2 m2
排水構造物工	式	1	762,140			
作業土工	式	1	174,819	床掘り 土砂； 埋戻し 土材料 砂質土(締固土量)；	1 1 1	式 式 式
側溝工	式	1	230,361	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝 (再利用撤去･据付) 落蓋式 300×300； 側溝蓋	30 61	m 枚
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工	式	1	356,960	現場打ち集水桝 500×500×1300 18-8-40(高炉) 鋼製蓋； ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝	2 2	箇所 箇所

積算内訳書

仮番号

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				（再利用撤去･据付） 500×500×800 ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋付； 蓋 鋼製桝蓋 500×500用 T-25 ﾎﾞﾙﾄ固定 細目；	 2	 枚
防護柵工	式	1	466,020			
路側防護柵工	式	1	127,620	ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ （再利用） Gp-Cp-2E 塗装品 20m未満 曲線部補正無；	18	m
車止め工	式	1	338,400	車止め W=2000 H=800 鋼製取外し式(横桟･蓋･錠付)；	6	箇所
付帯道路施設工	式	1	778,862			
階段工	式	1	567,972	現場打階段 18-8-40(高炉)；	1	箇所
ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ補強工	式	1	210,890	ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ嵩上 土留擁壁 石積 玉石；	1 1 2	箇所 箇所 m2
構造物撤去工	式	1	122,842			
構造物取壊し工	式	1	59,252	舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下； 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 舗装版厚 5cm；	68 49	m m2
防護柵撤去工	式	1	51,660	防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟ) （再利用撤去）	18	m
運搬処理工	式	1	11,930	殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻； 殻処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻；	2 2	m3 m3
仮設工	式	1	77,500			

積算内訳書

仮番号

工事名	白川十禅寺地区（１工区）外掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
交通管理工	式	1	77,500	交通誘導警備員　1　式
直接工事費	式	1	4,466,783	
共通仮設費	式	1	800,489	
共通仮設費	式	1	185,489	
準備費	式	1	120,489	試掘調査費　1　式 埋設物件事故防止費　1　式
現場環境改善費（率計上）	式	1	65,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	615,000	
純工事費	式	1	5,267,272	
現場管理費	式	1	2,552,000	
工事原価	式	1	7,819,272	