積算内訳書

１．工事名

工事名	白川十禅寺地区（２工区）掘削護岸工事
工事地名	熊本県熊本市中央区十禅寺地先

２．工事内容

１）　事務所名　　熊本河川国道事務所　工務第一課
２）　主 工 種　　河川工事
３）　工　　期　　262日間　　自　　令和 8年 7月13日
　　至　　令和 9年 3月31日

４）　工事概要

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
築堤･護岸	式	1	81,758,773			
河川土工	式	1	8,112,549			
掘削工(ICT)	式	1	7,305,960	掘削(ICT) 土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 障害無し 5,000m3未満； 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	2,400 2,450 2,400	m3 m3 m3
法面整形工(ICT)	式	1	806,589	法面整形(切土部)(ICT) ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土；	930	m2
法覆護岸工	式	1	36,719,824			
作業土工	式	1	1,077,854	床掘り 土砂； 埋戻し 基面整正 土砂等運搬 土砂(岩塊･玉石混り土含む)； 整地 敷均し(ﾙｰｽﾞ)；	1 1 1 1 1	式 式 式 式 式
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	35,641,970	現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉) 底幅 49cm 高さ 50cm； 現場打横帯(隔壁)ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)； 間知ﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個未満 控350mm 滑面ﾀｲﾌﾟ 再生砕石 RC-40 18-8-40(高炉) 遮水ｼｰﾄ無； ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張 150kg/個以上 擬石ﾀｲﾌﾟ 18-8-40(高炉) RC-40； 目地板 瀝青質目地板ｔ=10mm；	105 2 198 883 36	m 箇所 m2 m2 m2

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
				現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40(高炉)；	105	m
根固め工	式	1	2,905,686			
根固めﾌﾞﾛｯｸ工	式	1	2,905,686	根固めﾌﾞﾛｯｸ据付 (再利用品) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.02t ﾌﾞﾛｯｸ購入無；	378	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込 (再利用品) 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ質量(実質量) 1.02t；	378	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (場内) 2.5t以下 積込み･据付け(層積) 10個 0.5km以下；	378	個
付帯道路工	式	1	4,709,070			
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装工	式	1	4,709,070	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装 18-8-25(高炉) 舗装厚15cm；	900	m2
構造物撤去工	式	1	8,037,649			
構造物取壊し工	式	1	5,784,212	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋構造物 機械施工；	255	m3
				舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 舗装版厚 15cm；	900	m2
				根固めﾌﾞﾛｯｸ撤去 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.02t；	378	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬 (場内) 2.5t以下 積込み･荷卸 10個 0.5km以下；	378	個
				消波根固めﾌﾞﾛｯｸ仮置 無筋ﾌﾞﾛｯｸ ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量) 1.02t；	378	個
				石積撤去 雑割石；	58	m3

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳		
運搬処理工	式	1	2,253,437	殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 殻運搬 (舗装版破砕) ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)； 石積運搬 雑割石； 殻処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)；	255 135 58 390	m3 m3 m3 m3
仮設工	式	1	21,273,995			
土留･仮締切工	式	1	17,594,875	大型土のう(再利用品) 設置･撤去 耐候性； 締切盛土 4.0m以上； 締切盛土撤去	1 1 1	式 式 式
水替工	式	1	452,420	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 0以上120(m3/h)未満 10m 作業時排水；	1	式
汚濁防止工	式	1	2,622,200	汚濁防止ﾌｪﾝｽ 設置･撤去；	1	式
交通管理工	式	1	604,500	交通誘導警備員	1	式
直接工事費	式	1	81,758,773			
共通仮設費	式	1	10,391,000			
共通仮設費	式	1	2,134,000			
技術管理費	式	1	598,000	ｼｽﾃﾑ初期費(ICT)	1	式
現場環境改善費（率計上）	式	1	1,536,000			
共通仮設費（率計上）	式	1	8,257,000			

積算内訳書

工事名	白川十禅寺地区（２工区）掘削護岸工事

工事区分・工種・種別	単　位	数　量	金　額	細　別　内　訳
純工事費	式	1	92,149,773	
現場管理費	式	1	28,944,000	
工事原価	式	1	121,093,773	
一般管理費等	式	1	21,716,227	
工事価格	式	1	142,810,000	